

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Zakup i wymiana dźwigu osobowo-towarowego w budynku głównym WSSE wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej wymaganej przepisami przez UDT</b>		
1	Rozdział	<b>Wymiana dźwigu osobowego</b>		
1.1	Element	<b>Demontaż istniejącego i montaż nowego dźwigu osobowego</b>		
1.1.1		Kalkulacja indywidualna. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego o nr fabrycznym 061-04-E/UDT N3112009764	kpl	1
1.1.2		Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego - towarowego wraz z osprzętem, drzwiami przystankowymi i instalacją elektryczną oraz sterującą. Przeniesienie do nowego urządzenia systemu kontroli dostępu aktualnie zabudowanego w istniejącym dźwigu wraz z jego synchronizacją i uruchomieniem. Dostawa podszybia, nadszybia (Jeżeli zachodzi potrzeba) - wymiar nadszybia i podszybia zgonie z przepisami UDT. Wrazie zaniżonego nadszybia, podszybia zgoda UDT. Wykonanie wszystkich wymaganych prawem pomiarów. Współudział wykonawcy przy czynnościach dopuszczenia do użytkowania przez UDT. Wszelkie pomiary, sprawdzenia w tym pomiary szybów windowych, nadszybia i podszybia są po stronie Wykonawcy. Dostarczenie i wykonanie dokumentacji technicznej wymaganej przepisami prawa budowlanego oraz wymaganiami określonymi przez UDT, przeprowadzenie certyfikacji zgodnie z obowiązującymi normami.	kpl	1
1.1.3		Zapewnienie przeglądów okresowych wymaganych przepisami UDT w okresie gwarancji, określenie kosztu przeglądu bez materiałów.	kpl	1
1.2	Element	<b>Roboty ogólnobudowlane związane z wymianą dźwigu</b>		
1.2.1	KSNR 3/702/6	Analogia: Zabezpieczenie otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych oraz szachtów windowych w sposób trwały (z uwagi, że budynek znajduje się w użytkowaniu)	kpl	1
1.2.2		Kalkulacja indywidualna. Wyczyszczenie oraz malowanie maszynowni, uzupełnienie ubytków tynkarskich	kpl	1
1.2.3		Kalkulacja indywidualna. Montaż nowej instalacji oświetlenia dźwigu - oświetlenie typu LED	kpl	1
1.2.4		Kalkulacja indywidualna. Uzupełnienie widocznych ubytków murarskich w szybie, przyjęto 5%	kpl	1
1.2.5		Kalkulacja indywidualna. Wykonanie pozostałych prac budowlanych ogólnych dla całego przedmiotu zamówienia (maszynownia, wnęki drzwiowe, obróbki budowlane wraz z pomalowaniem ścian) - prace rozbiórkowe, murarskie, malarskie, tynkarskie a także zabezpieczenie prac własnych oraz wszystkich elementów stałych i ruchomych znajdujących się w sąsiedztwie realizacji robót	kpl	1