

# Przedmiar robót

Instalacja gazowa

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny w ŻYRARDOWIE
Kod CPV	45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
Budowa	ul. PARKINGOWA 9 W ŻYRARDOWIE
Inwestor	Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Biuro kosztorysowe	DOM-BUD

---

Sporządził mgr inż. Danuta Piszczatowska

---

Suwałki, 10.08.2016

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Budynek mieszkalny wielorodzinny w ŻYRARDOWIE

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>2.4. Instalacja gazu</b>		
1	KNR 2-15 0120/01		Szafki gazowa naścienne 400x500x350 mm	kpl	1,000
			<i>kurek gazowy dn 50 + przejście PE/stal w szafce naściennej</i>		
2	KNR 2-15 0303/01		Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-56szt 48*14	m	672,000
			razem	m	672,000
3	KNR 2-15 0303/01		Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 36	m	36,000
			razem	m	36,000
4	KNR 2-15 0303/02		Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 20+8+3*3*3+6	m	61,000
			razem	m	61,000
5	KNR 2-15 0303/03		Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 60+2*3*3+8	m	86,000
			razem	m	86,000
6	KI		Montaż stelaży do beznapięzeniowego montażu gazomierzy o rozstawie 250 mm	szt.	48,000
7	KNR 2-15 0306/02		Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianach d=25mm	kpl	48,000
8	KI		Montaż gazomierzy mieszkaniowych G6	kpl	48,000
9	KNR 2-15 0310/05		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm	szt	1,000
10	KNR 2-15 0310/01		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm	szt	48,000
11	KNR 2-15 0310/02		Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	48,000
12	Kalkulacja indywidualna		trojnik do prob - kuchenki	szt	48,000
13	KNR 2-15 0305/01		Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach: mieszkalnych (na 100 lokali) podejście i piony	lok.	48,000
14	KNR 2-15 0305/01		Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach: mieszkalnych (na 100 lokali) z rozproszaniem do kotła	lok.	48,000
15	KNR 7-12 0101/05		Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 183*3,14*0,056	m2	32,179
			razem	m2	32,179
16	KNR 7-12 0101/04		Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości rurociągi średn.zewn. do d=57mm 672*3,14*0,025	m2	52,752
			razem	m2	52,752
17	KNR 7-12 0105/04		Odtłuszczenie rurociągów 672*3,14*0,025+183*3,14*0,056	m2	84,931
			razem	m2	84,931
18	KNR 7-12 0201.1/04		Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm	m2	32,179
19	KNR 7-12 0201.1/04		Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm-powyżej	m2	52,752
20	KNR 7-12 0210.1/04		Malowanie pędzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm 672*3,14*0,025+183*3,14*0,056	m2	84,931
			razem	m2	84,931

## Budynek mieszkalny wielorodzinny w ŻYRARDOWIE

Nr	Podstawa	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0208/07		Przebicie otworów o pow.do 0.05m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.30cm- p.z.przewiercenie otworów 20+4*48		
				szt	212,000
			razem	szt	212,000
22	KNR 7-12 0101/01		Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości konstrukcje pełnościenne 48*2		
				m2	96,000
			razem	m2	96,000
23	KNR 7-12 0105/01		Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	96,000
24	KNR 7-12 0201.1/01		Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) konstrukcji pełnościennych	m2	96,000
25	KI		Numeracja gazomierzy	szt	48,000