

KOSZTORYS OFERTOWY							
ROZBUDOWA UL. RÓŻA W SŁUPCY							
LP	NUMER SST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTKOWA	WARTOŚĆ	
			NAZWA	ILOŚĆ			
1	2	4	5	6,00	7	8	
00.00.00		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>					
01.00.00		<b>ROBOTY PRZYGOTAWCZE</b>					
1	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,79			
2	01.01.01	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych pod projektowaną sieć kanalizacji deszczowej	km	0,74			
3	01.02.01	Karczowanie krzewów	ha	0,50			
4		Wycinka drzew z karczowaniem pni	szt.	15,00			
5	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu gr. 40 cm pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1655,00			
6	01.02.04	Rozebranie nawierzchni jezdni (warstwy bitumiczne i podbudowa) z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy (powierzchnia 120 m2), gr. 45cm	m3	54,00			
7		Cięcie nawierzchni jezdni piłą mechaniczną	mb	7,00			
8		Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z kostki z ponownym jej wykorzystaniem	m2	170,00			
9		Rozbiórka plotu z uporządkowaniem miejsca rozbiórki i odwozem na odkład Wykonawcy	mb	75,00			
10		Przestawienie tablicy reklamowej	szt.	1,00			
11		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8cm wraz z podbudowami śr. gr. 30 cm z uporządkowaniem terenu rozbiórki, załadunkiem i odwozem kostki na odkład Wykonawcy (powierzchnia 59,00m2)	m3	18,00			
<b>Razem roboty przygotowawcze</b>							
02.00.00		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>					
12	02.01.01	Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z załadunkiem i odwozem na odkład wykonawcy	m3	730,00			
13		Wykonanie wykopów mechanicznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz z osuszeniem wykopu, załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	1091,00			
14		Wykonanie wykopów ręcznie pod projektowane elementy odwodnienia wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy	m3	270,00			
15	02.03.01	Wykonanie zasypania mechanicznie projektowanych elementów odwodnienia wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	420,00			
16		Wykonanie zasypania ręcznie projektowanych elementów odwodnienia wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	60,00			
17		Wykonanie nasypów pod projektowane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	m3	650,00			
<b>Razem (roboty ziemne):</b>							
03.00.00		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
18	03.02.01	Wykonanie osadnika żelbetowego Ø 2000 z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	1,00			
19		Wykonanie studni rewizyjnych betonowych Ø1000 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	kpl	25,00			
20		Wykonanie wpuśców betonowych Ø500 w gotowym wykopie wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem	szt.	28,00			
21		Wykonanie przykanalików z PP Ø200 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie	mb	80,00			
22		Wykonanie kolektora z PP Ø300 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie	mb	517,00			
23		Wykonanie kolektora z PP Ø400 SN 8kN/m2 w gotowym wykopie	mb	219,00			
24		Wykonanie podsypki piaskowej pod elementy odwodnienia gr. 15 cm	m2	350,00			
25		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 20 cm	m2	30,00			
26		Wykonanie obsypki piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m2	180,00			
27		Wykonanie zasyпки piaskowej elementów odwodnienia gr. 30 cm	m2	320,00			
28		03.02.02	Wymiana hydrantów nadziemnych w podziemne	szt.	2,00		
29	Regulacja hydrantów podziemnych		szt.	5,00			
30	Regulacja zaworów wodociągowych		szt.	20,00			
31	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej		szt.	22,00			
<b>Razem (odwodnienie korpusu drogowego):</b>							
04.00.00		<b>PODBUDOWY</b>					
32	04.01.01	Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża w wykonanym wykopie					
		<i>pod nawierzchnię jezdni i zjady bitumiczne</i>	m2	4920	m2	7100,00	
		<i>pod chodnik</i>	m2	1540			
<i>pod zjazdy z kostki</i>	m2	640					
33		Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70) pod jezdnię i zjazdy bitumiczne ilości 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	4920,00			
34	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm) pod jezdnię i zjazdy bitumiczne w ilości 0,8 kg/m2 emulsji asfaltowej	m2	4920,00			

35		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (podbudowy pomocniczej grunt stabilizowany cementem o RM=5MPa)	m2	4920,00		
36		Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni jezdni (połączenie z istniejącą nawierzchnią na skrzyżowaniu) emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	120,00		
37	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20 cm pod ułożenie jezdni i zjazdu bitumiczne	m2	4920,00		
38		Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15 cm pod zjazd z kostki	m2	640,00		
39	04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm pod jezdnię i zjazdy bitumiczne	m2	4920,00		
40		Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15 cm pod zjazd z kostki	m2	640,00		
41		Wykonanie podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 10 cm pod chodnik	m2	1540,00		
				<b>Razem (podbudowy):</b>		
<b>05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
42	05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 pod jezdnię i zjazdy bitumiczne gr. min. 7 cm	m2	4520,00		
43	05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm	m2	4520,00		
44	05.03.11	Wykonanie frezowania w celu połączenia z istniejącą nawierzchnią	m3	6,00		
45	05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypką cementowo – piaskową 1:4 gr. 5 cm	m2	1540,00		
46		Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podsypką cementowo - piaskową gr. 5 cm	m2	690,00		
				<b>Razem (nawierzchnie):</b>		
<b>06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
47	06.01.01.	Wykonanie obsiania mieszaną traw opasek gr. 10 cm wraz z zakupem , dowozem i ułożeniem	m2	1950,00		
				<b>Razem (roboty wykończeniowe):</b>		
<b>07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>						
48	07.02.01	Zamontowanie tablic oznakowania pionowego (znaki średnie)	szt.	10,00		
49		Osadzenie słupków prostych z rur stalowych ø2,5" dla znaków pionowych	szt.	10,00		
				<b>Razem (oznakowanie dróg i elementy bezpieczeństwa ruchu):</b>		
<b>08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>						
50	08.01.01	Wykonanie oporników betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	230,00		
51		Wykonanie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	1190,00		
52		Wykonanie krawężników betonowych łukowych R = 6m na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	53,00		
53		Wykonanie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	280,00		
54		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie krawężników i oporników	m3	177,00		
55	08.03.01	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 3 cm	mb	740,00		
56		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 z oporem pod ułożenie obrzeży	m3	31,00		
57	08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z brukowej kostki betonowej koloru szarego 10x20 cm o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	320,00		
58		Wykonanie ławy z betonu cementowego C12/15 pod ściek	m3	96,00		
				<b>Razem (elementy ulic):</b>		
59		Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przebudową przyłączy wg załączonej dokumentacji technicznej	kpl	1,00		
				<b>Razem:</b>		
				<b>VAT 23%</b>		
				<b>ŁĄCZNIE:</b>		