

OBMIAR

**REMONT KANAŁU WARSZTAT NR 2**

**OBMIAR NR: 1/2024**

Branża: Roboty remontowe

Rodzaj: Kosztorys inwestorski

**Wspólny Słownik Zamówień:**

**BUDOWA:**

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  
WARSZTAT SAMOCHODOWY NR 2  
OGÓLNOBUDOWLANA  
Gen. De Gaulle'a 70  
82-200 Malbork

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI  
Gen. De Gaulle'a 70  
82-200 Malbork

**KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:**

Andrzej

**Mnożniki:**

Ilość robót: 1

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE  
NADZORY BUDOWLANE  
Upi. nr 713/EL/83  
*Andrzej Szymkowiak*  
82-200 Malbork, ul. Szopena 123/1  
tel. 0-603-914-416 NIP 579-123-61-37

REMONT KANAŁU WARSZTAT NR 2  
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			REMONT KANAŁU		
1.1	<b>KNR 0401 0354-0100</b>		Wykucie z muru belek stalowych. Analogia do rozebrania obramowań kanału z kątownika.	25,0000	m
			Obmiar: 25,0000		
1.2	<b>KNR 0401 1306-0100</b>		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych. Analogia do cięcia ceowników.	16,0000	szt.
			Obmiar: 16,0000		
1.3	<b>KNR 0401 0819-1500</b>		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	44,2000	m2
			Obmiar: 44,20 = 44,2000		
1.4	<b>KNRw 0401 0212-0600</b>		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - mechanicznie	34,3360	m3
			Obmiar: 34,3360		
1.5	<b>KNRw 0202 0259-0400</b>		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, żebrowanymi fi do 7 mm.	3,4340	t
			Obmiar: 3,4340		
1.6	<b>KNR 0202 0283-0600</b>		Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 100 m3. Analogia do budowy kanału.	27,3100	m3
			Obmiar: 27,3100		
1.7	<b>KNR 0012 0829-0800</b>		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	44,2000	m2
			Obmiar: 44,20 = 44,2000		
1.8	<b>KNKRB 0002 0701-1000</b>		Kanały wewnątrz budynku - obramowanie z kątownika.	23,2000	m
			Obmiar: 23,20 = 23,2000		
1.9	<b>KNR 0404 1105-0100</b>		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	34,3300	m3
			Obmiar: 34,3300 Mnożniki: R = 0,9550		
1.10	<b>KNR 0404 1105-0200</b>		Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	34,3300	m3
			Obmiar: 34,3300 Mnożniki: R = 0,9550		