Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0.01	WIATROŁAP	8,37
0.02	KOMUNIKACJA	65,95
0.03	SALA SZKOLENIOWA	60,14
0.04	ZAPLECZE SOCJALNE	16,53
0.05	POMIESZCZENIE DO SPOŻYWANIA POSIŁKÓW	56,51
0.06	DOWÓDCA ZMIANY	19,08
0.07	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	14,37
0.08	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	21,43
0.09	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	21,43
0.10	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	21,30
0.11	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	21,43
0.12	POMIESZCZENIE ĆWICZEŃ	48,44
0.13	WYMIENNIKOWNIA	27,97
0.14	KLATKA SCHODOWA	25,92
0.15	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	11,46
0.16	ROZDZIELNIA TELETECHNICZNA	10,50
0.17	MAGAZYN	26,61
0.18	MAGAZYN PORZADKOWY	5,85
0.19	MYCIE OBUWIA	7,29
0.20	PRALNIA BRUDNA	17,84
0.21	SZATNIE BRUDNA KOBIET	8,43
0.22	UMYWALNIA KOBIET	12,08
0.23	SZATNIE CZYSTA KOBIET	8,43
0.24	PRALNIA CZYSTA	12,02
0.25	SZATNIA CZYSTA	67,68
0.26	UMYWALNIA MĘZCZYZN	25,55
0.27	SAUNA	8,93
0.28	SZATNIA BRUDNA	67,68
0.29	KOMUNIKACJA	127,96
0.30	POMIESZCZENIE WYCZEKIWAŃ	51,67
0.31	POMIESZCZENIE SOCJALNE	12,39
0.32	STANOWISKO KIEROWNIA	54,29
0.33	TOALETA SK	4,81
0.34	POMIESZCZENIE WYPOCZYNKU	13,47
0.35	TOALETA MĘSKA	7,46
0.36	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	12,07
0.37	MONITORNIG POŻAROWY	6,65
0.38	TOALETA MĘSKA	5,76
0.39	TOALETA NP/DAMSKA	6,81
0.40	SZATNIA	21,08
0.41	GARAŻ	909,59
0.42	STACJA ODO	26,91
0.43	SUSZARNIA WĘŻY	16,13
0.44	SPRĘŻARKOWNIA	6,82
0.45	ODPADY MEDYCZNE	4,15
0.46	MAGAZYN MPS	4,94
0.47	WARSZTAT	21,57
0.48	POM. DEZYFEKCJI SPRZĘTU	13,55
0.49	MAGAZYN MEDYCZNY	7,09
0.50	MAGAZYN ŚRODKÓW GAŚNICZYCH	65,147
0.51	MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO	
0.52	MAGAZYN TECHNICZNY/LOGISTYCZNY	
0.53	GARAŻ Z FUKCJĄ MYCIA POJAZDÓW	101,05
		2113,77

1 PROJEKT STANOWI CZĘŚĆ SKŁADOWĄ PROJEKTU WYKONAWCZEGO I NALEŻY GO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI TOMAMI DOKUMENTACJI, OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, SPECYFIKACJAMI I PRZEDMIARAMI ROBÓT. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. KAŻDY WYKONAWCA BRANŻOWY POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ELEMENTAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.

2 ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 29 UST. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PROJEKT REALIZUJE KONKRETNY CIĄG TECHNOLOGICZNY, WIĘC DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH CO DO ICH CECH I PARAMETRÓW, A WSZELKIE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARDU, A NIE JAKO KONKRETNE NAZWY FIRMOWE TYCH URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI.

3 DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW PODOBNYCH DO WSKAZANYCH W DOKUMENTACJI, O PARAMETRACH TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I EKSPLOATACYJNYCH RÓWNOWAŻNYCH BĄDŹ WYŻSZYCH OD PARAMETRÓW MATERIAŁÓW WSKAZANYCH W PROJEKCIE, POD WARUNKIEM UZYSKANIA WCZEŚNIEJSZEJ ZGODY PROJEKTANTÓW OBIEKTU. WYKONAWCA W CELU DOKONANIA ZMIANY I UZYSKANIA OPINII PROJEKTANTA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PORÓWNAWCZEJ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I EKSPLOATACYJNYCH PROPONOWANYCH MATERIAŁÓW, A W PRZYPADKU ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I INSTALACJI NIEZBĘDNYCH OBLICZEŃ WYKONANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA I ZGODNIE Z ZALECENIAMI PROJEKTANTA UMOŻLIWIAJĄCYCH PORÓWNANIE I ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI ORAZ PRAWIDŁOWOŚĆ DZIAŁANIA. KOSZTY WSZELKICH CZYNNOŚCI PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH ZWIĄZANYCH ZE ZAMIANĄ MATERIAŁÓW PONOSI WYKONAWCA.

4 PROJEKTANT NIE ODPOWIADA ZA PROWADZENIE BUDOWY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY NIEZGODNIE Z PROJEKTEM. ZA PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA PRAC ODPOWIADA WYKONAWCA. W PRZYPADKU WYKONANIA ROBÓT NIEZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ ARCHITEKTOWI I PROJEKTANTOM BRANŻOWYM CELEM ZATWIERDZENIA KONIECZNYCH ZMIAN W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM BUDOWLANYM I PRZEPISAMI TECHNICZNO - BUDOWLANYMI . W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI I BRAKU AKCEPTACJI ARCHITEKTA I PROJEKTANTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCA NA WŁASNY KOSZT DOPROWADZI DO ZGODNOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH Z PROJEKTEM. w RAZIE STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POWIADOMIENIA PROJEKTANTA. TYLKO I WYŁACZNIE PROJEKTANT WSKAZUJE PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIE,. NIE DOPUSZCZA SIĘ INTERPRETACJI ZAPISÓW PROJEKTOWYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

5 PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU NALEŻY WSZYSTKIE BRANŻE ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KOLIZJI NALEŻY JE SKOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE Z KOORDYNATORAMI BRANŻOWYMI I PROJEKTANTAMI

6 WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE.

7 WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ ARCHITEKTOWI I PROJEKTANTOM BRANŻOWYM CELEM ZATWIERDZENIA KONIECZNYCH ZMIAN W PROJEKCIE POD WARUNKIEM ZGODNOŚCI Z PRAWEM BUDOWLANYM I PRZEPISAMI TECHNICZNO BUDOWLANYMI

8 NIE ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU, NALEŻY BAZOWAĆ NA WYMIARACH PODANYCH NA RYSUNKACH LUB POTWIERDZIĆ BRAKUJĄCE WARTOŚCI Z PROJEKTANTEM.

9 PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH, REWIZYJNYCH, PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ SPOSÓB MONTAŻU DRZWI, KLAP POŻAROWYCH, REWIZJI, ŻALUZJI, USZCZELNIEŃ POŻAROWYCH, ETC. ORAZ DOSTOSOWAĆ OTWORY DO INDYWIDUALNYCH WYMIARÓW PRODUKTU.

10 WSZYSTKIE PRÓBKI ELEMENTÓW WYKOŃCZENIOWYCH PRZEDSTAWIĆ INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI DO WERYFIKACJI I AKCEPTACJI PRZED ETAPEM REALIZACJI PRAC WYKOŃCZENIOWYCH

11 WSZELKIE UŻYTE W PROJEKCIE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ORAZ WYPOSAŻENIE NALEŻY UŻYTKOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

12 WSZYSTKIE ZABUDOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE MUSZĄ POSIADAĆ POLSKIE ATESTY DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI BĘDĄ WYKONANE Z MATERIAŁÓW CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNYCH, NIE KAPIĄCYCH I NIE ODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIA WG NORMY PN-EN 13501-1 KLASYFIKACJI OGNIOWEJ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.

13 STOSOWANIE SIĘ DO ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONANIE PRAC ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

14 WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE, A TAKŻE ODBIÓR ROBÓT NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, INSTRUKCJAMI, PRZEPISAMI BHP I PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

15 WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSÓB POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA ZAWODOWE.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY A M D
43-603 Jaworzno ul. Chopina 94 - Azot Biznes Park Budynek B kom. 666 053

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data	
Projektował	mgr inż. arch. Marek Dubiel		16/98 w specjalności architektonicznej	04.2023	
Opracował	mgr inż. arch. Maria Piechota-Kruczak				Skala: 1:100
Sprawdził	mgr inż. arch. Marta Augustynowicz-Zięba		MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej		

Inwestor: Komend… Poż… 42 - 600…
Inwestycja: Budowa… Państwo… Górach…
Lokalizacja:
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
Branża:
Opracowanie nr.: 1