

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej nr 1510 N Kołodziejowy Grad - Llpowiec					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 6+627 - 7+617 0.990	km km	 0.990	
				RAZEM	0.990
2 d.1	D-01.01.01A	Inwentaryzacja powykonawcza 0.5	kpl. kpl.	 0.500	
				RAZEM	0.500
3 d.1	D-07.10.01	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy wraz z jego zatwierdzeniem oraz wykonanie tymczasowej organizacji ruchu według projektu opracowanego przez Wykonawcę robót 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Podbudowa			
4 d.2	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną 6	t t	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Nawierzchnia			
5 d.3	D - 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 220*5.1 < zjazdy >20*2.0*5.1 < skrzyżowanie >254+57	m ² m ² m ² m ²	 1122.000 204.000 311.000	
				RAZEM	1637.000
4		Rowy i pobocze			
6 d.4	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namutu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu 210*2	m m	 420.000	
				RAZEM	420.000
7 d.4	D-04.04.02.	Pobocze z KŁSM 0/3,5 mm o grubości po zagęszczeniu 5 cm 190 *1.0+130	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
5		Oznakowanie drogi			
8 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.5	D-07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne, kolor biały (przejście dla pieszych) 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000