

Tuchola, 26.04.2022 r.

DR.7121.1.24.2022

STAFIL Dominika Malinowska
Błądzim ul. Okrężna 4
86-141 Lniano

Działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450) oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28.03.2022 przez Panią Dominikę Malinowską, po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi i Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

zatwierdzam

przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 010207C - ulica Wybudowanie od km 0+000 do km 1+580 oraz jej skrzyżowania drogą powiatową nr 1007C (Osieczna) granica województwa – Byłyczek -Śliwice od km 3+250 do km 3+270.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: **od dnia zatwierdzenia do 31.12.2025 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek powiadomić, podając numer zatwierdzenia projektu, organ zarządzający ruchem - Starostę Tucholskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi o terminie wprowadzenia oznakowania co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia. W przypadku braku stosownego powiadomienia niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

z up. Starosty
Zenon Poturański
Wicestarosta Tucholski

Otrzymują:

- 1.Wnioskodawca (zał. 1 egz. projektu)
- 2.a.a. – LC (zał. 1 egz. projektu)

Do wiadomości:

- 1.Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
3. Wójt Gminy Śliwice

kKlauzula informacyjna
Organizacja Ruchu Drogowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztovej 7, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 5590700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 - a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
 - b) możliwości wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, w szczególności: ustawie Prawo o ruchu drogowym, ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Tucholskim powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Starosta Tucholski.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii - na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 - b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych - na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 - c) ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w art. 18 RODO;Informuję również, że powyższe uprawnienia, na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, mogą być ograniczone lub wyłączone. W takim przypadku skorzystanie z danego uprawnienia będzie niemożliwe.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.



STAFIL Dominika Malinowska
Błędzim ul. Okrężna 4
86-141 Lniano

Inwestor:

Gmina Śliwice
ul. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

obejmujący drogę gminną 010207C ul. Wybudowania w Śliwicach od km 0+000 do km 1+580 oraz drogę powiatową 1007C (Osieczna) granica województwa- Byłczek-Śliwice od km 3+250 do km 3+270

Inwestycja:

Budowa ulicy Wybudowania w Śliwicach

Adres:

gmina Śliwice, powiat tucholski,
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządca drogi:

Wójt Gminy Śliwice, Zarząd Powiatu Tucholskiego

Zarządzający ruchem:

Załącznik niniejszy stanowi
integralną część zatwierdzenia
nr DR.7.12.1.1.24.2022
z dnia 26.04.2022

Starosta Tucholski

z up. Starosty

Zenon Poturalski
Wicestarosta Tucholski

Opracowała:

WŁAŚCICIEL

Dominika Malinowska

Błędzim, marzec 2022

SPIS TREŚCI:

Opis techniczny str. 3

Część rysunkowa:

Rys. 1 Plan orientacyjny str. 10

Rys. 2.1-2.9 Stała organizacja ruchu str. 11-21

Uzgodnienia:

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt zagospodarowania terenu,
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021r. poz. 450 ze zm.),
- Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U z 2015 poz. 460 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311;
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310).
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124).
- wizja lokalna oraz inwentaryzacja własna miejsca inwestycji

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto stałą organizację ruchu po wykonaniu: budowy ulicy Wybudowania w Śliwicach.

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

3.1 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

droga gminna

Droga znajduje się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie tucholskim. Rozpatrywana droga gminna jest drogą klasy „D”, przebiega przez tereny leśne/rolne. Droga na całej długości posiada nawierzchnię gruntową. Szerokość jezdni zaprojektowano od 4,0 do 6,0 m. Ruch na drodze generują w głównej mierze pojazdy osobowe. Na drodze oprócz ruchu pojazdów silnikowych występuje również ruch rowerowy oraz sporadycznie pieszy. Brak informacji co do natężenia ruchu.

droga powiatowa

Droga znajduje się w granicach województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie Tucholskim. Rozpatrywana droga powiatowa jest drogą klasy Z. Posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości od 5 do 5,5 metra. Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Średni dobowy ruchu na drodze wynosi 1033 pojazdów.

3.2 Opis organizacji ruchu

W ramach inwestycji projektuje się budowę drogi gminnej doprowadzając ją do parametrów drogi klasy dojazdowej. Początek opracowania rozpoczyna się w km 0+000 a kończy 1+580.

W ramach inwestycji projektuje się jezdnię z nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4 do 6 metrów.

Wzdłuż drogi projektuje się zjazdy indywidualne o nawierzchni z nawierzchni bitumicznej.

3.3 Oznakowanie pionowe

Szczegóły rozmieszczenia oznakowania pionowego przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Projektuje się ustawienie znaków pionowych odblaskowych zamocowanych na słupkach stalowych, ocynkowanych.

Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z jednego kawałka rury, bez spawania lub innego łączenia oraz posiadać kotwę betonową, zwieńczenie zaślepką oraz w dolnej części słupka element kotwiący (poprzeczka) zapobiegający wyrwaniu i obracaniu. Stosowane średnice słupków to:

- \varnothing 60 mm grubość ścianki min 3,2 mm – przy sum. pow. znaków do 0,75 m²
- \varnothing 76,1 mm grubość ścianki min 3,6 mm – przy sum. pow. znaków do 1,2 m²
- \varnothing 88,9 mm grubość ścianki min 4,0 mm – przy sum. pow. znaków do 1,5 m²

Słupki powinny być zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610 [g/m²]. Fundament pod słupki powinien zostać wykonany z betonu C12/16 oraz posiadać kształt prostopadłościanu. Dla słupków o średnicy 60mm głębokość kotwienia powinna wynosić 1m przy wymiarach fundamentu min. 0,35x0,35x0,9m. Dla

średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm głębokość kotwienia powinna wynosić 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m.

Dla znaków pionowych zastosowano folie odblaskowe I typu (z wyjątkiem znaków A7 i B20). Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej dodatkowo przez malowanie proszkowe. Należy stosować znaki pionowe wielkości małej na drodze gminnej i średniej na drodze powiatowej.

Znaki muszą być umieszczone w odległości min. 0,50 m od krawędzi jezdni głównej lub krawędzi ciągu rowerowego (warunkowo dopuszcza się 0,20m) oraz 2,2m ponad poziom chodnika/drogi rowerowej.

Oznakowanie pionowe musi być wykonane zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3.4 Oznakowanie poziome

Szczegóły rozmieszczenia oznakowania poziomego przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Wszystkie znaki poziome zostaną wykonane jako gładkie grubowarstwowe o grubości min. 3mm przy użyciu farb chemoutwardzalnych do znakowania dróg miejskich posiadającej aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych poziomych i warunkami ich umieszczania na drogach” [1], powinny odpowiadać następującym warunkom:

- szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,

Oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik nr 2 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach) oraz obowiązującymi wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru.

3.5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zaprojektowano tablice U-3c, U-3d.

4.UWAGI KOŃCOWE

Wykonawca na wykonane przez siebie prace zapewni następujące gwarancje:

- oznakowanie pionowe wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu- 7 lat,
- oznakowanie poziome- taki sam okres jak gwarancja na całą realizowaną inwestycję.

Należy uwzględnić uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu. Wprowadzenie organizacji ruchu należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie z zakresu oznakowania dróg.

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu po wykonaniu robót to **grudzień 2025r.**

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu ma obowiązek zawiadomić na piśmie organ zarządzający ruchem i wszystkie jednostki opiniujące o terminie jej wprowadzenia z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem.

Opracowała:

Dominika Malinowska

Orientacja (1:10000)



Zestawienie oznakowania pionowego- droga gminna

Symbol	Stan	Wielkość	Odblaskowość	Ilość	KM
A-7	Proj.	Średnie	folia typ II	1	0+004
D-6	Proj.	Średnie	Folia typ I	2	0+014, 0+018
D-42	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+078
D-43	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+078
A-18b	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+103
T-2	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+103
B-33	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+103
A-1	Proj	Małe	Folia typ I	1	0+872
A-2	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+058
A-30	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+470
T-0	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+470
A-18b	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+536
T-2	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+536
B-33	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+536
U-3d	Proj	Małe	Folia typ I	1	1+560
U-3c	Proj.	Małe	Folia typ I	1	1+570

Suma	17 szt.	-----
Istniejące do wymiany	0	-----
Do usunięcia	6	-----
projektowane	17	-----


Zestawienie oznakowania poziomego- droga gminna

Symbol	Długość	Powierzchnia	Stan
P-13	7,54	2 m2	Proj
P-14	5,62	2m2	Proj.
P-4	10,69	3 m2	Proj
P-10	-	4m2	Proj
P-7a	9,36	2m2	Proj

łącznie powierzchnia malowania: 13 m²

Zestawienie oznakowania pionowego droga powiatowa




Symbol	Stan	Wielkość	Odblaskowość	Ilość
D-1	Proj	Średnie	Folia typ I	2
U-12c	Istn	-	-	-
U-3d	Istn	Średnie	Folia typ I	1








- 40 B-33 Proj. Projektowane znaki pionowe
- U-3c Proj. Projektowane urządzenia bezp. ruchu
- U-12c Ist. Istniejące urządzenia bezp. ruchu
- P-13 10.77 Proj. Projektowane znaki poziome

LEGENDA DROGOWA

- krawężnik jezdni bitumicznej
- zakres opracowania
- jezdnie - nawierzchnia bitumiczna
- opaska z kostki granitowej 15/17
- zjazdy indywidualne z MMA
- chodnik z DWBKB gr 6cm bezfazowej szarej z opaską granitową
- zjazd z DWBKB gr 8cm szarej
- działki objęte opracowaniem
- rura ochronna
- opornik betonowy 12x25cm
- obrzeże betonowe 8x30cm



 STAFIL Dominika Malinowska		WYKONAWCA: STAFIL Dominika Malinowska Błądzim ul. Okrężna 4 86-141 Lniano		 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śliwice ul. ks.dr.ST.Sychowskiego 4 30 89-530 Śliwice	
Nazwa zadania:					
Skala:		1:500			Rys. 2.1
Budowa ulicy Wybudowanie w Śliwicach					
Data:		Obiekt:			
styczeń 2022		droga publiczna 010207C - ulica Wybudowanie			
		Temat:			
		Projekt stałej organizacji ruchu drogowego			
Faza:	Branża:	funkcja	imię , nazwisko	nr uprawnień	podpis
SOR	D	Opracowała	Dominika Malinowska		03.2022



	B-33 Proj.	Projektowane znaki pionowe
	U-3c Proj.	Projektowane urządzenia bezp. ruchu
	U-12c Ist.	Istniejące urządzenia bezp. ruchu
	P-13 10.77 Proj.	Projektowane znaki poziome


LEGENDA **DROGOWA**

-  krawężń jezdni bitumiczna
-  zakres opracowania
-  jezdnią – nawierzchnia bitumiczna
-  opaska z kostki granitowej 15/17
-  zjazdy indywidualne – z MMA
-  chodnik z DWBKB gr 6cm bezfazowej szarej z opaską granitową
-  zjazd z DWBKB gr 8cm szarej
-  dziatki objęte opracowaniem
-  rura ochronna
-  $\pm 0\text{cm}$ opornik betonowy 12x25cm
-  $\pm 0\text{cm}$ obrzeże betonowe 8x30cm

	<p>WYKONAWCA: STAFIL Dominika Malinowska Błędzin ul. Okrężna 4 86-141 Lniano</p>	 <p>ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śliwice ul. ks.dr.ST.Sychowska 1 30 89-530 Śliwice</p>
<p>Nazwa zadania:</p>		

<p>Skala:</p>	<p>1:500</p>	<p>Budowa ulicy Wybudowanie w Śliwicach</p>	<p>Rys. 2.2</p>
----------------------	--------------	--	-----------------

<p>Data:</p>	<p>styczeń 2022</p>					<p>Objekt:</p>	<p>droga publiczna 010207K - ulica Wybudowanie</p>				
						<p>Temat:</p>	<p>Projekt stałej organizacji ruchu drogowego</p>				

<p>Faza:</p>	<p>Branża:</p>	<p>funkcja</p>	<p>imie , nazwisko</p>	<p>nr uprawnień</p>	<p>podpis</p>	<p>data</p>
<p>SOR</p>	<p>D</p>	<p>Opracowała</p>	<p>Dominika Malinowska</p>	<p>_____</p>		<p>03.2022</p>


40
































B-33 Proj.

U-3c Proj.

U-12c Ist.

P-13
10,77
Proj.

LEGENDA DROGOWA

krawężń jezdni bitumicznej

zakres opracowania

jezdni – nawierzchnia bitumiczna

opasko z kostki granitowej 15/17

zjazdy indywidualne z MMA

chodnik z DWBKB gr 6cm bezfazowej szarej z opaską grefitową

zjazd z DWBKB gr 8cm szarej

działki objęte opracowaniem

rura ochronna

opornik betonowy 12x25cm

obrzeże betonowe 8x30cm

WYKONAWCA:

STAFIL

Dominika Malinowska

Błędzim ul. Okrężna 4

86-141 Lniańo



ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Śliwice

ul. ks.dr.ST.Sychowskiego

30 89-530 Śliwice

Nazwa zadania:

Skala:

1:500

Rys. 2.3

Data:

styczeń 2022

Objekt:

droga publiczna 010207C - ulica Wybudowanie

Faza:

SOR

Branża:

D

funkcja

Opracowała

imie , nazwisko

Dominika Malinowska


nr uprawnień

podpis



data

03.02.2022



 B-33 Proj.
 U-3c Proj.

 U-12c Ist.



Projektowane
znaki pionowe



Projektowane
urządzenia
bezp. ruchu


Istniejące
urządzenia
bezp. ruchu

Projektowane
znaki poziome


LEGENDA **DROGOWA**

- | | |
|---|---|
|  | krawężek jezdni bitumicznej |
|  | zakres opracowania |
|  | jezdniowa – nawierzchnia bitumiczna |
|  | opaska z kostki granitowej 15/17 |
|  | zjazdy indywidualne z MMA |
|  | chodnik z DWBKB gr 6cm bezfazowej szarej z opaską granitową |
|  | zjazd z DWBKB gr 8cm szarej |
|  | dziatki objęte opracowaniem |
|  | rura ochronna |
|  | opornik betonowy 12x25cm |
|  | obrzeże betonowe 8x30cm |

	<p align="center">WYKONAWCA: STAFIL Dominika Malinowska Białzim ul. Okrężna 4 86-141 Lniańo</p>	
<p align="right">ZAMAWIAJĄCY: Gmina Śliwice ul. ks. dr. ST. Sychowskiego 30 89-530 Śliwice</p>		



40 B-33 Proj.

 U-3c Proj.

- U-12c Ist.

P-13
10.77
Proj.







Projektowane znaki pionowe

Projektowane
urządzenia
bezp. ruchu

Istniejące
urządzenia
bezp. ruchu

Projektowane
znaki poziome

LEGENDA **DROGOWA**

-  krawężek jezdni bitumicznej
-  zakres opracowania
-  jezdnie – nawierzchnia bitumiczna
-  opaska z kostki granitowej 15/17
-  zjazdy indywidualne z MMA
-  chodnik z DWBKs gr 6cm bezfazowej szarej z opaską grafitową
-  zjazd z DWBKb gr 8cm szarej
-  działki objęte opracowaniem
-  rura ochronna
-  opornik betonowy 12x25cm
-  obrzeże betonowe 8x30cm



Nazwa zadania:

WYKONAWCA:
STAFIL
Kominika Malinowska
Łódź ul. Okrężna 4
86-141 Lńiano



ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Śliwice
ul. ks.dr.ST.Sychowskiego
30 89-530 Śliwice

Skala:
1:500

Budowa ulicy Wybudowanie w Śliwicach

Rys. 2.5


Data:

Objekt:

droga publiczna 010207C - ulica Wybudowanie

	Temat:
--	--------

mat: Projekt stałej organizacji ruchu drogowego

Faza:	Branża:	funkcja	imie, nazwisko	nr uprawnień	podpis	data
SOR	D	Opracowała	Dominika Malinowska			03.2022



Zespół Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Tucholi
ul. Dworcowa 17a, 89-500 Tuchola
tel.: 477523212, fax: 477523247,

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

ul. Dworcowa 17a
89-500 TUCHOŁA
woj. kujawsko - pomorskie

Tuchola, 28.03.2022r

L.dz. E – 1143/22

STAFIL Dominika Malinowska
86-141 Lniano
Błędzim ul. Okrężna 4

egz. 1

Dotyczy: opinii projektu stałej organizacji ruchu drogowego

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi po zapoznaniu z projektem
przesyła w załączeniu oryginał wydanej opinii .

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w TUCHOLI
woj. kujawsko-pomorskie
podpisy: Wiesław Gapa

Załącznik – Opinia – 1 szt.,

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – a/a

oprac./druk – MB/MB

Osoba do kontaktu: •
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
sasp. Marcin Briszka
asystent ZRD WPiRD KPP Tuchola
tel. 477523212

OPINIA

Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi na temat projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 roku, poz. 784) opiniuję:

pozytywnie :

przedstawiony projekt stałej organizacji ruchu obejmujący drogi : gminną 010207C ul. Wybudowania w Śliwicach od km 0+000 do km 1+ 580 oraz drogę powiatową 1007C (Osieczna) – granica województwa- Byłyczek -Śliwice od km 3+ 250 do km 3+ 270.

Uwagi i zastrzeżenia do projektu:

Projektowane oznakowanie musi być wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz 2311).

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi dokonując oceny projektu stałej organizacji ruchu obejmujący drogi : gminną 010207C ul. Wybudowania w Śliwicach od km 0+000 do km 1+ 580 oraz drogę powiatową 1007C (Osieczna) – granica województwa- Byłyczek -Śliwice od km 3+ 250 do km 3+ 270 – nie wnosi uwag.

Tuchola dnia 26.03.2022r

Egz. nr 1

Wyk. w 2-ch egz.

1. adresat
2. a/a

**KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w TUCHOLI
woj. kujawsko-pomorskie
podinsp. Wiesław Gapa**

/pieczęć i podpis/



Wójt Gminy Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: gmina@sliwice.pl

Śliwice, dnia 01.04.2022 r.

RG.7221.10.2022

STAFIL

Dominika Malinowska

Błędzin, ul. Okrężna 4

86-141 Lniano

Urząd Gminy informuję, iż pozytywnie opiniuje projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 010207C ul. Wybudowania w Śliwicach od km 0+000 do 1+580 oraz drogę powiatową 1007C (Osieczna) granica województwa Byłyczek – Śliwice od km 3+250 do km 3+270.

Do wiadomości:

1. adresat
2. a/a

Z up. WOJTA
mgr inż. Piotr Spica
Sekretarz Gminy

Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola

NIP: 561-13-30-172, REGON: 092361628

tel./fax: (52) 55 90 112, 696 050 438

e-mail: zdp@tuchola.pl

www.zdp-tuchola.lo.pl



Tuchola, dnia 05.04.2022r.

ZDP.4080.23.2022

Opinia

Na mocy §7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.03.2022r. Pani Dominiki Malinowskiej, o wydanie opinii do projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej 1007C (Osieczna)- granica województwa- Byłyczek-Śliwice od km 3+250 do km 3+270”, opiniuję się przedmiotowy projekt bez uwag.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Krzysztof Kociński

