

MIASTO I GMINA BIEŻUŃ
09-320 Bieżeń, ul. Warszawska 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W - ul. Leśnej w Bieżeń

Branża drogowa i sanitarna

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozlicz.	Jedn. miary	Obmiar	Uwagi
1	2	3	4	5	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	1,077	wg PZT droga gminna odc.1 - 0,582 droga gminna odc.2 - 0,495 RAZEM: 1,077
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE			
2	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ I REGULACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH I GAZOWYCH	-	-	-
2.1		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	szt.	35	wg PZT
2.2		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt.	20	wg PZT
2.3		REGULACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH	szt.	12	wg PZT
		D.04.00.00 PODBUDOWY			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-		-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 6 KM	m3	39,74	397,40x 0,1 = 39,74 RAZEM: 39,74
	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-		-
4		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM	m2	397,40	chodnik - 397,40 RAZEM: 397,40
5	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-		-
5.1		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW NIEBITUMICZNYCH	m2	2446,50	nowa naw. jezdni z BA od km 0+010 do km 0+494,73 - 2539,20 i zjazdy publ z BA - 137,3 RAZEM: 2446,50
5.2		SKROPIENIE EMULSJĄ AFSALTOWĄ WARSTW BITUMICZNYCH	m2	6437,00	naw. Jezdni drogi gminnej i zjazdy publ z BA - RAZEM: 6437,00
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
6	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-		
6.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	6437,00	naw. Jezdni drogi gminnej i zjazdy publ z BA - RAZEM: 6437,00
6.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70 - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 cm	m2	2446,50	nowa naw. jezdni z BA od km 0+010 do km 0+494,73 - 2539,20 i zjazdy publ z BA - 137,3 RAZEM: 2446,50
	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-		-

7		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB. 6 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ	m2	397,40	wg PZT
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-		.
8		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30x8 cm NA PODSYPCE CEMNTOWO-PIASKOWEJ	mb	191,70	wg PZT
		D.10.00.00 USUNIĘCIE KOLIZJI			
9		PRZEBUDOWA LINII TELETECHNICZNEJ	kpl	1,00	wg PZT
10	D.07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME	-	-	-
10.1		OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE BAŁYM	m2	193,34	
10.2		OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE NIEBIESKIM	m2	36,00	

.....