# ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**ZAMAWIAJĄCY:**
**Gmina Pelplin**
**Plac Grunwaldzki 4**
**83-130 Pelplin**
NIP: 593-10-05-137
REGON: 191675333
Nr konta bankowego**:** 62 8342 0009 2000 0358 2000 0004
**Strona internetowa zamawiającego: www.bip.pelplin.pl**

Pelplin, dnia 23.01.2023 r.

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji

**„Wykonanie trzech placów zabaw"**

Na podstawie 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) zamawiający dokonuje zmiany specyfikacji warunków zamówienia w:

**rozdziale IV oraz w opz załącznik nr 8 jest:**

1.3. Plac zabaw w Małych Walichnowach.

Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:

- urządzenie wielofunkcyjne składające się z wież z dachem dwuspadowym, 2 ślizgów, kociego grzbietu, pomostu linowego. Wymiary urządzenia 5,0x3,0 m. Wysokość 3,0 m.
- huśtawka podwójna o wymiarach około 2,00x3,90 z drewna, z poprzeczka z belki stalowej. Siedzisko koszykowe z łańcuchem niedrzewnym, oraz płaskie z łańcuchem nierdzewnym.
- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem
- ławki szt.3: z oparciem, konstrukcja stalowa z rur ( dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem z klepek drewnianych.

Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.

poprawia się:

1.3. Plac zabaw w Małych Walichnowach.

Zakres obejmuje przygotowanie terenu pod urządzenia w strefach bezpieczeństwa (nawierzchnia gruntowo-trawiasta), zakup i montaż urządzeń:

- urządzenie wielofunkcyjne składające się z wież z dachem dwuspadowym, 2 ślizgów, kociego grzbietu, pomostu linowego. Wymiary urządzenia 5,0x3,0 m. Wysokość 3,0 m.
- huśtawka podwójna o wymiarach około 2,00x3,90 z drewna, z poprzeczka z belki stalowej. Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym, oraz płaskie z łańcuchem nierdzewnym.

- kosze na śmieci 2 szt. – konstrukcja stalowa z elementami drewnianymi, z daszkiem
- ławki szt.3: z oparciem, konstrukcja stalowa z rur ( dopuszcza się stelaże żeliwne) z siedziskami i oparciem z klepek drewnianych.

Wszystkie urządzenia winny być trwale zamocowane do podłoża, zgodnie z instrukcja montażu.

**rozdziale VII skreśla się:**

~~Termin określony konkretną datą uzasadniony jest obiektywną przyczyną, niezależną od Zamawiającego w zgodzie z art. 436 ust. 1 PZP. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków UE, w związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do końcowego rozliczenia w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, uchybienie temu terminowi skutkowałoby utratą dofinansowania.~~

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Emilia Recka

*Inspektor*

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Emilia Elżbieta Recka
Data: 2023.01.23 10:24:30 CET