

UWAGI

1. Dokładną lokalizację wlaczenia do istniejącej instalacji wody ustalić na miejscu.
2. Dokładna lokalizacja hydrantów dostosować na budowie
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty i dopuszczenia
4. Na trasie rurociągu ujęcie:
   - średnicę wewnętrzną dla rur stalowych
   - średnicę zewnętrzną dla rur z tworzyw sztucznych
5. Przewody prowadzone będą:
   - natynkowo pod stropem
   - w szachtach
   - pod posadzką
6. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:
   - dla rur niepalnych masę ogniochronną
8. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami
9. Wszelkie niezgodności i niescisłości pisemnie uzgodnić z projektantem
10. Wymiary i rzędne sprawdzić oraz dostosować na budowie.
11. Oznaczenia urządzeń wg projektu architektury
13. Rzędne i trasy prowadzenia przewodów należy zweryfikować w oparciu o stan istniejący instalacji w lokalu,a ewentualne kolizje rozwiązywać na budowie

LEGENDA:

- 11 — proj. instalacja wody hydrantowej pod stropem
- 107 — proj. instalacja wody hydrantowej
- 15 — proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna (podposadzkowa)
- PWP — proj. pion wodny hydrantowej
- zawór odcinający
- zawór pierwszeństwa
- wodomierz
- zawór antyskarceniowy
- HP — hydranty DN52 do wymiany na DN25 z wężem półsztywnym
- HP — hydranty projektowane DN25 z wężem półsztywnym
- HN — hydranty nowe DN25 z wężem półsztywnym

UWAGA! Niniejszy projekt jest projektem zmienionym należy go rozpatrywać łącznie z projektem podstawowym autorstwa mgr inż.Jan Okowiński z dnia 10.2017r oraz Decyzja nr 1508/2018 z dnia 08.08.2018 zatwierdzającą projekt budowlany.

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA - ZDRÓJ S.A.
UL. NOWOTARSKIEGO 9A , 33-380 KRYNICA - ZDRÓJ

Temat projektu:
Dostosowanie budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy - Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej
NA DZIALCE NR 1921/1923 obręb: Krynica - Zdrój

Nazwa rysunku:
RZUT PIĘTRA IV

Jednostka projektowa:
PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE REALIZACJA INWESTYCJI
ul. Nr 100 Grecka
47-100 Głogówek
tel. 77 4854 [illegible]

Projektował: mgr inż. M. NOWAK UPR. BUD. NUMER UPRAWNIEŃ	Sprawdził(a):	Podpis:	Data:
Rysował: mgr inż. M. KOPEĆ UPR. BUD. SŁASKO/PWBO/21	Dodatkowe opracowania:	Podpis:	
	Dodatkowe opracowania:		
Arkusz: PBZ	Nr wp.: IWK06	Skala: 1:100	Rzut: 0

A2+1