


PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA UL. REJA W ZAKRESIE CHODNIKA, KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO I WYMIANY HYDRANTÓW NA ODCINKU OD UL. EMILII PLATER DO UL. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W PRUSZCZU GDANSKIM – Etap IV

Inwestor , Adres : GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI, UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

Branża: TELEKOMUNIKACYJNA

Obiekt: Kanał Technologiczny

OPRACOWAŁ	BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA	mgr inż. Adam Lubiński upr. nr POM/0161/POOT/14 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych	
-----------	-----------------------------	---	---

Data opracowania

MARZEC 2023 r

egz. 1

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		Budowa kanału technologicznego		
1.1		budowa kanału technologicznego KTp		
1 d.1.1	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2. 142,7	m m	
				142,700
2 d.1.1	D-01.03.04	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) 142,7	m m	
				142,700
1.2		budowa studni SKR-1 z zabezpieczeniami		
3 d.1.2	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III. 2	szt. szt.	
				2,000
4 d.1.2	D-01.03.04	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama lekka 2	szt. szt.	
				2,000