



ZJAZD przez chodnik

Plan sytuacyjny



Przekrój A-A skala 1:50



3	KRAWĘZNIK 15/30 UŁOŻONY NA PŁASK	
2	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	4cm
1	ŁAWA Z OPOREM Z BETONU B-15	15cm

4	KOSTKA BRUKOWA BETONOWA 20x10x8cm	8cm
3	PODSYPKA CEM.-PIASKOWA	3cm
2	PODBUDOWA Z TŁUCZNIĄ	40cm
1	WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI	20cm

3	KRAWĘŻNIK 15/30	
2	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4	4cm
1	ŁAWA Z OPOREM Z BETONU B-15	15cm

bidSANOK

Biuro Inżynierii Drogowej w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1/308, tel./fax (013) 46 38 541

Investor:

Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa obiektu:

Przebudowa istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 84 Sanok-Krościenko-Granica Państwa do nieruchomości t.j.działki nr ewid.1243 w m. Ustrzyki Dolne

Projektant:

mgr inż. Piotr Tarapacki
nr upr.: K-64/01

Podpis	
--------	--

Taylor!

Skala:	1:100
--------	-------

Data:	08.2022
-------	---------

Numer
rysunku:

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE A-A i B-B

2