
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń kl. schodowej w budynku B-29
ADRES INWESTYCJI: 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 193-194
NAZWA INWESTORA: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
ADRES INWESTORA: 02-520 Warszawa, ul Wiśniowa 50

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Kamila Kucharska

DATA OPRACOWANIA: 04.07.2024

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
04.07.2024

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		Demontaż i montaż obrazu	m2	2,860	0,000			
1*	999	przedmiar = 2,860 m2 -- R -- robocizna 0,50 r-g/m2	r-g	1,4300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego płytkowego jednorzędowego GP-2 i GP-4	kpl.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 kpl. -- R -- robocizna 0,42 r-g/kpl.	r-g	1,2600	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR 4-01 1216-01	zabezpieczenie stolarki i podłóg folią	m2	497,322	0,000			
1*	999	przedmiar = 497,322 m2 -- R -- robocizna 0,029 r-g/m2	r-g	14,4223	0,000	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	3,240	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,240 m2 -- R -- robocizna 0,41 r-g/m2	r-g	1,3284	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian cegłanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2	3,240	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,240 m2 -- R -- robocizna 0,16 r-g/m2	r-g	0,5184	0,000	0,00		
2*	1412399	-- M -- środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	0,4633	0,000		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2	m2	3,240	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,240 m2 -- R -- robocizna 1,17 r-g/m2 -- M --	r-g	3,7908	0,000	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m2	t	0,0168	0,000		0,00	
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,0156	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,0862	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,1620	0,000			0,00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,1296	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,437	0,000			
1*	999	przedmiar = 12,437 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5795	0,000	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,7062	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych o powierzchni ponad 8 m2	m2	178,155	0,000			
1*	999	przedmiar = 178,155 m2 -- R -- robocizna 0,39 r-g/m2 -- M --	r-g	69,4805	0,000	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	3290099	materiał ścierny(na papierze lub tekturze) 0,163 m2/m2	m2	29,0393	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	75199	szlifierka do parkietów 0,3 m-g/m2	m-g	53,4465	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2	178,155	0,000			
1*	999	przedmiar = 178,155 m2 -- R -- robocizna 0,5605 r-g/m2 -- M --	r-g	99,8559	0,000	0,00		
2*	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,5 kg/m2	kg	267,2325	0,000		0,00	
3*	1740100	gips budowlany zwykły 1 kg/m2	kg	178,1550	0,000		0,00	
4*	1360499	narożniki stalowe ze stali kątowej 0,043 szt./m2	szt.	7,6607	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,00175 m3/m2	m3	0,3118	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0018 m-g/m2	m-g	0,3207	0,000			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0029 m-g/m2	m-g	0,5166	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	207,255	0,000			
1*	999	przedmiar = 207,255 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	16,5804	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	45,5961	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0415	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0622	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	178,155	0,000			
1*	999	przedmiar = 178,155 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	22,6257	0,000	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	50,9523	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR 2-02 0829-10	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą	m2	0,888	0,000			
1*	999	przedmiar = 0,888 m2 -- R -- robocizna 1,0118 r-g/m2	r-g	0,8985	0,000	0,00		
2*	2520199	-- M -- płytki ceramiczne i terakotowe 1,02 m2/m2	m2	0,9058	0,000		0,00	
3*	1550599	zaprawa klejąca 4,75 kg/m2	kg	4,2180	0,000		0,00	
4*	1550599	zaprawa spoinująca 0,3 kg/m2	kg	0,2664	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0295 m-g/m2	m-g	0,0262	0,000			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,0275 m-g/m2	m-g	0,0244	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 1,19 r-g/szt.	r-g	3,5700	0,000	0,00		
2*	6011099	-- M -- grzejniki stalowe jednopłytkowe z kompletem zawieszek 1 szt/szt.	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,12 m-g/szt.	m-g	0,3600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
14	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	3,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 3,000 urz. -- R -- robocizna 0,357 r-g/urz.	r-g	1,0710	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
Koszty pośrednie [Kp] 71,2% (R+S)	0,00			
RAZEM	0,00			
Zysk [Z] 12% (R+S+Kp(R+S))	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓLEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł