

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Remont Klatki schodowej</b>			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	[4,2+2,1+2,5+2,4+2,3+1,9+2,1+8,3+2,35]*2,65+[1,5+2,4+2,9+2,9]*2,6+[1,9+2,6+3,6+1,4]*2,4+[4,2*5,8]+[2,9*2,4]+[1,9*3,6]	m <sup>2</sup>	160,778	
				RAZEM	160,778
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej -PARTER [ściany - Parter]	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	[4,2+2,1+2,5+2,4+2,3+1,9+2,1+8,3+2,35]*1,8	m <sup>2</sup>	50,670	
				RAZEM	50,670
3	KNR 0-26	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki wykonywane ręcznie; dwukrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2 - PARTER	m <sup>2</sup>		
d.1	0635-08	50,6	m <sup>2</sup>	50,600	
				RAZEM	50,600
4	KNR AT-26	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - ręcznie - PARTER	m <sup>2</sup>		
d.1	0304-01	50,6	m <sup>2</sup>	50,600	
				RAZEM	50,600
5	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa - PARTER	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-02	50,6	m <sup>2</sup>	50,600	
				RAZEM	50,600
6	KNR AT-26	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wysokiego stopnia zasolenia - PARTER	m <sup>2</sup>		
d.1	0201-05	50,6	m <sup>2</sup>	50,600	
				RAZEM	50,600
7	KNR AT-26	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna - PARTER	m <sup>2</sup>		
d.1	0303-01	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - LAMPERIA	m <sup>2</sup>		
d.1	0124-05	[4,2+2,1+2,5+2,4+2,3+1,9+2,1+8,3+2,35]*1,2+[1,5+2,4+2,9+2,9]*1,2+[3,6+3,6+1,9+1,9]*1,2	m <sup>2</sup>	58,620	
				RAZEM	58,620
9	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	[4,2+2,1+2,5+2,4+2,3+1,9+2,1+8,3+2,35]*2,65+[1,5+2,4+2,9+2,9]*2,6+[1,9+2,6+3,6+1,4]*2,4+[4,2*5,8]+[2,9*2,4]+[1,9*3,6]	m <sup>2</sup>	160,778	
				RAZEM	160,778
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	160,778-58,62	m <sup>2</sup>	102,158	
				RAZEM	102,158
11	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-02	102,158	m <sup>2</sup>	102,158	
				RAZEM	102,158
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2011-07	102,158	m <sup>2</sup>	102,158	
				RAZEM	102,158
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	[4,2*5,8]+[2,9*2,4]+[1,9*3,6]	m <sup>2</sup>	38,160	
				RAZEM	38,160
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	102,158	m <sup>2</sup>	102,158	
				RAZEM	102,158
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-04	Krotność = 2 [2,9+1,4+2,8+2,3]*1,2	m <sup>2</sup>	11,280	
				RAZEM	11,280
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-02	1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - "OBIEKTOWA" gr. 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m <sup>2</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Ochrona narożników na stopniach w systemie AL-GUMA	m		
d.1		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-01	Uzupełnienie betonem stopni schodowych - KORYTARZ PARTER	szt.		
d.1	0205-06	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	1,000	
		1		RAZEM	1,000
22	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>	1,000	
		1		RAZEM	1,000
23	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	zatarte na ostro - KORYTARZ PARTER	m <sup>2</sup>	1,000	
		1		RAZEM	1,000
24	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR 4-01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	1 km	m <sup>3</sup>	1,00	
		Krotność = 10			
		1			
				RAZEM	1,00