
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dostrzegalni przeciwpożarowej w leśnictwie Modrzejowice
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1327, 0004 Chomentów Puszczy, 26-640 Chomentów Puszczy
INWESTOR : Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Radom
ADRES INWESTORA : Nadleśnictwo Radom, ul. Janiszewska 48, 26-600 Radom
WYKONAWCA ROBÓT : Infra-Tel Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik
BRANŻA : Budowlana


DATA OPRACOWANIA : 09.2021r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : **INFRA-TEL Sp. z o.o.**
DZIAŁ PROJEKTOWO-BUDOWLANY

INWESTOR :


mgr inż. Paweł Wiaterek
SPECJALISTA OD SPRAW KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH
Data opracowania
09.2021r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Roboty przygotowawcze			
1		Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i słupkami	m		
d.1	kalk. własna	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	45111300-1	Prace rozbiórkowe			
2		Demontaż kabiny obserwacyjnej	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Utylizacja złomu, kabiny	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	45262210-6	Fundament pod szafę oraz agregat			
4	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności	m ³		
d.3	01 0201-08	łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	1.920	
		1.92		RAZEM	1.920
5	KNR 2-31	Podbudowa z tłucznia - warstwa dolna z kłińca - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03		m ²	3.000	
	0204-04			RAZEM	3.000
	analogia	3			
6	KNR 2-31	Podsypka z piasku-warstwa podbudowy - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
d.3	0204-03		m ²	3.000	
	analogia	3		RAZEM	3.000
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.3	1101-01		m ³	0.390	
		0.39		RAZEM	0.390
8		Układanie folii budowlanej	m ²		
d.3	kalk. własna	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.3	0290-02	żebrowane	t	0.063	
		0.063		RAZEM	0.063
10	KNR 2-02	Płyta fundamentowa, betonowa, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu, dot prac przy fundamencie	m ³		
d.3	0203-01		m ³	0.450	
		0.45		RAZEM	0.450
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z	m ²		
d.3	0602-09	roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa (m ²		
d.3	0602-02		m ²	4.200	
		4.2		RAZEM	4.200
13	KNNR 1	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1	m ³		
d.3	0504-01	m wykopu; grunt kat.I-II	m ³	5.000	
		5		RAZEM	5.000
4	45310000-3	Wykonanie instalacji uziemiającej			
14	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II	m		
d.4	0605-04		m	5.000	
		5		RAZEM	5.000
15	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
d.4	0611-01		szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)- 1x1	szt.		
d.4	1304-03		szt.	1.000	
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.4	1304-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	45223110-0	Montaż projektowanych konstrukcji			
18		Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej(zgodnie z dokumentacją projektową)- 1105,5kg	kg		
d.5	kalk. własna	1105.5	kg	1105.500	
				RAZEM	1105.500
19	KNNR-W 2-	Sprawdzenie pionowości wieży, masa wieży ok 6ton	t		
d.5	05 0704-08	6	t	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
20	KNNR 5	Drabinki kablowe - pionowa trasa kablowa po wieży	m		
d.5	1105-01	42	m	42.000	
	analogia			RAZEM	42.000
6		Geodezyjna obsługa inwestycji			
21		Usługa geodezyjna	kpl		
d.6	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22		Wykonanie mapy powykonawczej(geodezyjnej) wraz ze złożeniem do Urzędu- 1x1	szt		
d.6	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Opracowanie dokumentacji powykonawczej			
23		Opracowanie dokumentacji powykonawczej	szt		
d.7	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000