

Remont budynków leśniczówek w L. Ropki nr inw. 110/19, L. Izby nr inw. 110/1421 oraz L. Ropa nr inw. 108/59

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań:

I. Remont budynku leśniczówki Ropki nr inw. 110/19

Demontaż starych żelbetowych oraz wykonanie nowych schodów ażurowych z kratownic typu „wema” do pokoi gościnnych w budynku kancelarii Leśnictwa Ropki w Wysowej - Zdroju.

Zakres prac:

1. Skucie i utylizacja gruzu z rozbiórki schodów betonowych wraz z podporami i stopami fundamentowymi – ok. 1,5 m³.
2. Uzupełnienie styropianu gr. do 8 cm, zbrojenie siatką oraz nałożenie tynku akrylowego – ok. 4 m².
3. Wykonanie stóp żelbetowych pod wsporniki konstrukcji schodów szerokości min. 30 na 30 cm i głębokości min. 1 m. – 6 szt.
4. Wykonanie podpór oraz konstrukcji z profili zamkniętych o przekroju kwadratu szer. 7 cm – ok. 21 mb.
5. Dostawa i montaż stopni oraz podestu z kratownic typu „wema” ok. 6 m²
6. Wykonanie balustrady o wysokości około 1m i długości ok. 7,7 mb.
7. Demontaż i ponowny montaż kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z kruszywa – ok. 4 m².

II. Remont budynku leśniczówki Izby nr inw. 110/1421

Skucie istniejącej okładziny oraz wykonanie schodów z płyt betonowych do kancelarii L. Izby.

Zakres prac:

1. Skucie i utylizacja gruzu z rozbiórki okładziny schodów – ok. 20 m²
2. Skucie i utylizacja gruzu z rozbiórki podbudowy betonowej o grubości do 10 cm – 2 m³
3. Wyrównanie stopnia betonowego (obcięcie piłą tarczową) szer. do 10 cm – 9 mb.
4. Zagruntowanie nawierzchni - 20 m²
5. Uzupełnienie nierówności nawierzchni oraz wykonanie spadku min 1,5 % zaprawą betonową.
6. Zagruntowanie nawierzchni gruntem szczepnym – 20 m²
7. Wykonanie hydroizolacji cementową zaprawą uszczelniającą (np. Ceresit CR 65) – 20 m²
8. Ułożenie obrzeży na zaprawie betonowej – 9 mb

9. Ułożenie płyt betonowych 30x30 cm o gr. 6 cm na podbudowie piaskowo cementowej - 20 m²
10. Spoinowanie płyt betonowych zasypką piaskową – 20 m²
11. Uzupełnienie cokołów tynkiem mineralnym – 1 m²

III. Remont budynku kancelarii L Ropa nr inw. 108/59

Demontaż stopnia żelbetowego oraz wykonanie nowego stopnia z kostki brukowej do budynku kancelarii Leśnictwa Ropa.

Zakres prac:

1. Skucie i utylizacja gruzu z rozbiórki stopnia betonowego – ok. 0,5 m³.
2. Uzupełnienie ocieplenia budynku styropianem gr. do 10 cm, zbrojenie siatką i izolacja przeciwwodna – ok. 0,3 m²
3. Montaż obrzeży na zaprawie betonowej – 5 mb
4. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego – 0,6 m³
5. Układanie kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie piaskowo cementowej – 3 m²
6. Spoinowanie kostki zasypką piaskową – 3 cm

UWAGA:

Przed złożeniem oferty zaleca się aby wykonawca dokonał wizji terenowej i obmiarów skutkujących odtworzenie dotychczasowych schodów wg nowego systemu konstrukcyjnego z uwzględnieniem założeń powyżej.

Podane powyżej obmiary są orientacyjne.

2. Forma wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie wykonywane za pomocą zasobów ludzkich.

3. Termin realizacji zamówienia: **24.11.2023 rok.**

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
- b) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Wykonanie prac zgodnie z opisem oraz warunkami umowy.

W formularzu ofertowym należy podać cenę całkowitą za zadanie **ryczałtową.**