


SZCZEGÓŁ 1


<p>koszka betonowa koloru szarego, gr. 6cm</p> <p>podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5cm</p> <p>podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10cm</p> <p>warstwa odcinająca z piasku gr. 10m</p>
--



krawężnik wystający 15x30
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C 16/20

SZCZEGÓŁ 3


warstwa ścierna z asfaltobetonu AC8S koloru szarego, gr. 3cm
warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC11W, gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$, gr. 10cm
istn. podłoże gruntowe G4 $E_2 \geq 25\text{MPa}$



krawężnik wystający 15x30
podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C 16/20

SZCZEGÓŁ 2

koszka betonowa koloru szarego, gr. 6cm
podsyпка cementowo-piaskowa, gr. 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu 0/31,5mm, grubości 10cm
warstwa odcinająca z piasku gr. 10mm



obrzeże chodnikowe 8x30cm
podsyпка cem.-piask. 1:4 gr. 5cm
ława z betonu C 12/15

PROJEKT CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

PROJEKTANT: 		Schultz.com.pl Patryk Schultz ul. Moniuszki 22/5 86-300 Grudziądz NIP: 876-20-40-798 REGON: 871524390		tel. kom. 602 104 890 email: biuro@bpd.net.pl http:// www.bpd.net.pl	
INWESTOR: GINA MIASTO CHEŁMNO ul. Dworcowa 1 86-200 Chełmno					
INWESTYCJA: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gen. Jastrzębskiego od ul. Biskupiej do ul. Ogrodowej wraz z oświetleniem w Chełmnie					
NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			SKALA: 1:10		BRANŻA: Arch.-bud.
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY		DATA: 06.2021		NR ARKUSZA D4	
FUNKCJA:	AUTOR:	NR UPRAWNIENÍ	BRANŻA	PODPIS	
PROJEKTANT	inż. Piotr Mankiewicz	ABIT-OT/7131/7/2000	DROGOWA		
OPRACOWANIE	Patryk Schultz		DROGOWA		