

ZP.264.21.2020.1.JP

Gdynia, dn. 23.10.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/414/2020: „Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami od komory K-521/6 do zmodernizowanej sieci przy budynku Bałtyk Plaza w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 20.10.2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. *Prosimy o wskazanie jakie odcinki istniejącej sieci kanałowej należy zdemontować oraz w jakim zakresie (pokrywa, kanał, dno)?*

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. III. 4 (s. 50) Projektu budowlano-wykonawczego (plik nazwa: PT.pdf), który stanowi element załącznika nr 1 do siwz – Dokumentacji projektowej:

Odcinki starej sieci kanałowej, nie pokrywające się z nowym przebiegiem projektowanej sieci należy zlikwidować w obrębie zadania, poprzez zdjęcie płyty wierzchniej kanału i zasypanie uprzednio odwodnionych przewodów (sieć należy odwodnić w najniższym punkcie).

Ponadto Wykonawca winien zdemontować istniejącą infrastrukturę kanałową w miejscu jej krzyżowania z nowo budowaną siecią na odcinku od k-17 do k-18 oraz od k-13 do T4. Sieć należy zdemontować po 1,5 m w obie strony od miejsca kolizji (zdemontować pokrywę, kanał oraz dno). Miejsca pozostałe po usunięciu istniejącej sieci należy zabezpieczyć poprzez zaślepienie rurociągów w sposób trwały stosując dennice. Otwarte kanały należy zamurować w sposób szczelny – uniemożliwiający późniejsze zapadanie gruntu.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował dokumentację przetargową w sposób następujący:

- zmieniono treść elementu załącznika nr 1 do siwz – Dokumentacji projektowej tj. Rysunek nr CO_2 (profile sieci) plik o nazwie: CO-02_Profile.pdf

2. *Prosimy o informację czy odcinek K-K3 należy wykonać w istniejącym kanale?*

Odpowiedź:

Odcinek K-K3 należy wykonać zgodnie z opisem zawartym w pkt. III. 4 (s. 49) Projektu budowlano-wykonawczego, który stanowi element załącznika nr 1 do siwz – Dokumentacji projektowej tj.:



Początkowy odcinek sieci (od komory K521/6 do kolana k3) wykonać należy z wykorzystaniem istniejącego kanału ciepłowniczego. Odcinek pod jezdnią ul. Żwirki i Wigury wykonać w rurach osłonowych GRP, do których przewody wprowadzić należy za pomocą płyt dystansowych i obustronnie zabezpieczyć manszetami.

Zgodnie z opisem na Rysunku nr CO_2 (profile sieci) - plik o nazwie: CO-02_Profile.pdf

- Odcinek pod jezdnią wykonać w rurach GRP $\varnothing 600$, L=12m i zabezpieczyć manszetami.
- Odcinek od komory K521/6 do k3 wykonać w istniejącym kanale ciepłowniczym.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 23.10.2020 r. dokonał modyfikacji dokumentacji przetargowej w sposób następujący:

1. *Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:*

- 2.3. Wartość szacunkowa niniejszego postępowania wynosi **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 567 387,68 zł 571 238,05 zł netto** co stanowi równowartość **132 892,44 € 133 801,34 €**.
- 4.4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 30 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**
- 10.11. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 10.11.2020 r. 13.11.2020 r.** do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku Zamawiającego.
- 13.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 10.11.2020 r. 13.11.2020 r.** do godz. 10:00.
- 13.2. Komisyjne jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (Gdynia ul. Opata Hackiego 14) w dniu **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 10.11.2020 r. 13.11.2020 r.** od godz. 10:05 za pomocą Platformy Zakupowej w salce konferencyjnej na parterze budynku.

2. *Załącznika nr 3 do siwz – Istotne dla stron postanowienia (wzór umowy):*

§ 5 ust. 1 pkt 1.1

przekazuje Wykonawcy plac budowy dla realizacji przedmiotu Umowy w terminie do **modyfikacja z dnia 23.10.2020 r.: 30 21 dni kalendarzowych** licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy;

Zgodnie z dyspozycją art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) Zamawiający informuje o przekazaniu w dniu



23.10.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany do ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 197-477871 z dnia 09.10.2020 r.

Zmiana dotyczy pkt ogłoszenia:

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Podano: Wartość bez VAT: 567 357.68 PLN

Poprawiono: Wartość bez VAT: 571 238.05 PLN

II.2.6) Szacunkowa wartość

Podano: Wartość bez VAT: 567 357.68 PLN

Poprawiono: Wartość bez VAT: 571 238.05 PLN

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Podano:

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Poprawiono:

5. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

podano: Data: 10/11/2020 Czas lokalny: 10:00

poprawiono: Data: 13/11/2020 Czas lokalny: 10:00

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

podano: Data: 10/11/2020 Czas lokalny: 10:05

poprawiono: Data: 13/11/2020 Czas lokalny: 10:05

Miejsce: bez zmian.

Zamawiający udostępni zmianę ogłoszenia o zamówieniu po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki