

Opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej”, w ilości 15 sztuk.

W ramach realizacji prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania w tym w szczególności do:

Wymiany 15 wpustów ulicznych na typ uliczny ciężki poprzez:

1. rozebranie nawierzchni wokół wpustu oraz demontaż wpustu ulicznego;
2. montaż (osadzenie) nowego wpustu ulicznego wraz z poziomowaniem do poziomu jezdni;
3. uzupełnienie podbudowy i nawierzchni wokół wpustu;
4. zebranie i utylizację odpadów powstałych w trakcie robót.

Dla przedmiotowych lokalizacji:

1. ul. Szkolna – wymiana kratki wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
2. ul. Kolejowa – (na wysokości szkoły) - wymiana kratki wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
3. ul. Staszica - wymiana kratki wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
4. ul. Chrzanowskiego – wymiana 4 kraterk wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
5. ul. Bema - wymiana 4 kraterk wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
6. ul. Malewicza 283 - wymiana 2 kraterk wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa);
7. ul. Moniuszki - wymiana kratki wpustu ulicznego – pęknięcie;
8. ul. Daszyńskiego - wymiana kratki wpustu ulicznego (zamontowana kratka tymczasowa)

Czas realizacji zadania od dnia podpisania umowy - 60 dni.

Koszty utylizacji odpadów, energii elektrycznej oraz wody niezbędnych do wykonywania prac po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia terenu prowadzonych prac. Wszelkie koszty dodatkowe po stronie Wykonawcy.