

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia punktu czerpania wody w Leśnictwie Bredynki - IN2023/05  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Bredynki - gmina Biskupiec.  
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo  
ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 49.  
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Fomiczuk.  
DATA OPRACOWANIA : 11.10.2023

---

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Ogrodzenie zbiornika p.poż.</b>			
1	KNP 01 1317- d.1 05.01	Koszenie kosą łąk - po trasie ogrodzenia na szerokość około 1,00/1,20 m [130-20]*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
2	KNP 01 1320- d.1 01.01	Zgrabienie skoszonej trawy z trawnika 132.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	132.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 1803-04 analogia	Ogrodzenie o wysokości 1.53 m na słupkach stalowych systemowych 60x40x1,3 mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych na cokole ( przykręcone do marek]. - panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany i malowany z drutu fi 3,00 mm o wym. 250x153 cm - szt - 51 - słupki ogrodzeniowe ocynkowane z kapturkiem i trzema obejmami o wym 60x40x1,3 mm o dł. 2,10/2,30 cm, zabetonowane w gruncie na głębokość 0,90/1,20 m - sztuk 51 - zastrzały sztuk 10- jak słupki ogrodzeniowe - zabetonowane jak wyżej 126	m m	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
4	KNR 2-25 d.1 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa - o wym. 4,00x1,50 m. - brama panelowa wraz z dwoma słupkami o przekroju 10x10 cm i dł 2,15-2,20 - całość ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo - zamknięcie bramy "proste" na kłódkę 4.00*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pod cokół betonowy {130-4.00}*1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 0702-01 analogia	Montaż prefabrykowanej podmurówki ogrodzeniowej wraz z łącznikami o wysokości 20 cm - beton architektoniczny (deska gładka) osadzona w spornikach betonowych lub metalowych 126.00*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.200</b>