

Przebudowa drogi gminnej K140140 w km od 0+000 do km 0+530
w miejscowości Szreniawa, gm. Gołcza

PRZEDMIAR ROBÓT

1 L.p.	2 Podstawa	3 Opis i wyliczenia	4 J.m.	5 Ilość jednostek	6 Ilość jednostek	7 Cena jedn. zł*)	8 Wartość zł*)
	01.00.00 45110000-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km km	0,53	0,53		
	01.02.02	Usunięcie warstwy humusu /darniny/					
2	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy do 15 cm Zdjęcie warstwy humusu o średniej grubości 15 cm. pobocza	m2 m2	982,5 982,5	982,5		
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
	02.00.00 45110000-1	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby					
	02.01.01	Wykonanie wykopów					
3	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-VI z transportem urobku Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-VI wraz z transportem urobku. Wykop do przewiezienia na koszt wykonawcy na odkład	m3 m3	216,5625 216,5625	216,5625		
Razem ROBOTY ZIEMNE							
	04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz					
	04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie					
4	04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63, w-wa dolna gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2 m2	618,75 618,75	618,75		
5	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, w-wa górna gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2 m2	618,75 618,75	618,75		
Razem PODBUDOWY							
	05.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg					
	05.01.03	Nawierzchnie z kruszywa łamanego					
6	05.01.03	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu do 15cm Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm kruszywa łamanego 0/31,5. W przypadku konieczności korytowanie, profilowanie i uzupełnienie istniejącego pobocza w celu osiągnięcia wymaganej wysokości koryta pod pobocze. pobocze	m2 m2	513,75 513,75	513,75		
	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego					
7	05.03.05	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 75kg/m2 Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 75 kg/m2, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy poprzedniej emulsją asfaltową kationową jezdnia	t t	217,73 217,73	217,73		
8	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej AC 11s, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem oraz skropieniem warstwy poprzedniej emulsją jezdnia	m2 m2	2850 2850	2850		
9	05.03.11	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 3 cm Frezowanie profilujące konstrukcji jezdni (warstw mineralno-bitumicznych) na śr. grubość 3 cm - wraz załadunkiem i odwozem w miejsce wskazane przez zamawiającego. Destrukt z frezowania przechodzi na własność Zamawiającego jezdnia	m2 m2	120 120	120		
10	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej wibroprasowanej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4 gr. 3cm - kostka kolorowa typu "podwójne T"	m2 m2	393,75 393,75	393,75		

		Razem NAWIERZCHNIE			
06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków			
12	06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej	m2	530	
		Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10cm	m2	530	
		Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE			
08.00.00	ELEMENTY ULIC				
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	08.01.01	Krawężniki betonowe			
13	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu	m	375	
		Ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,0825m2/m	m	375	
		krawężnik wtopiony bezfazowy			
	08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe			
14	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	375	
		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i ławie z oporem z betonu C12/15, obj. 0,0345m2/m	m	375	
		Razem ELEMENTY ULIC			
		Wartość robót NETTO			
		Wartość robót BRUTTO			