

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa wraz z zejściem do piwnicy			
1.1		Skucie luźnych tynków i uzupełnienie nowym tynkiem - klatka schodowa zejście do piwnicy			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 1.87	m ² m ²	 1.870	 1.870
				RAZEM	1.870
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 1.87	m ² m ²	 1.870	 1.870
				RAZEM	1.870
1.2		Malowanie sufitu, biegów schodowych			
3 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 117.52	m ² m ²	 117.520	 117.520
				RAZEM	117.520
4 d.1.2	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 0.6	m ² m ²	 0.600	 0.600
				RAZEM	0.600
5 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba 117.52	m ² m ²	 117.520	 117.520
				RAZEM	117.520
1.3		Malowanie ścian klatki schodowej, półek schodów , ułożenie gramoplastu do wysokości 1,5m			
6 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Powierzchnia (6,95+4,25+2,8)*2*10,38+1,57*(10,2+4,25)+9,843+14,45=337,619 Potrącenia 20*1,0*2,05+8*1,17*1,8+3*1,47*1,51+1,45*2,75 +2,05*1,0+3= 66,89 270.729	m ² m ²	 270.729	 270.729
				RAZEM	270.729
7 d.1.3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach 2.17	m ² m ²	 2.170	 2.170
				RAZEM	2.170
8 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - odpowiednie przygotowanie podłoży zarówno dla nałożenia tynku mozaikowego jak i malowania 270.729	m ² m ²	 270.729	 270.729
				RAZEM	270.729
9 d.1.3	KNR 2-02 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach 170.443	m ² m ²	 170.443	 170.443
				RAZEM	170.443
10 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba 92,836 100.286	m ² m ²	 100.286	 100.286
				RAZEM	100.286
1.4		Wymiana skrzynek pocztowych			
11 d.1.4	kalkulacja własna	Zdjęcie zamontowanych skrzynek pocztowych i montaż nowych - 20 szt. przegród 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12 d.1.4	Kalkulacja własna	Naprawa zamknięć szachtów wraz z wymianą zamków 8	kpl. kpl.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
13 d.1.4	Kalkulacja własna	Montaż kłódki do drabiny na wyłaz dachowy (z dostrczeniem kluczy 3szt.) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5		Malowanie drzwi wejściowych do piwnicy farbą olejną			
14 d.1.5	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2,365 2,365	m ² m ²	 2.365	 2.365
				RAZEM	2.365

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1.5 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 2.365	m ² m ²	 2.365	
				RAZEM	2.365
1.6		Malowanie balustrad schodowych			
16	KNR 4-01 d.1.6 1214-02	Oczyszczenie z farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie metalowych barierok z starej farby 10.74	m ² m ²	 10.740	
				RAZEM	10.740
17	KNR-W 4-01 d.1.6 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi z poręczą 10.74	m ² m ²	 10.740	
				RAZEM	10.740
1.7		Malowanie rur gazowych			
18	KNR 4-01 d.1.7 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 Powierzchnia 15.90 15.90	m ² m ²	 15.900	
				RAZEM	15.900
19	KNR 4-01 d.1.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 101.3	m m	 101.300	
				RAZEM	101.300
1.8		Malowanie drzwiczek szachtów, drabiny i stopni wylazu dachowego			
20	KNR 4-01 d.1.8 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 2.897	m ² m ²	 2.897	
				RAZEM	2.897
21	KNR 4-01 d.1.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 30.75	m m	 30.750	
				RAZEM	30.750
1.9		Mycie klatki schodowej i wiatrołapu po robotach malarskich			
22	KNR 4-01 d.1.9 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych 64	szt. szt.	 64.000	
				RAZEM	64.000
23	KNR 4-01 d.1.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 49.526	m ² m ²	 49.526	
				RAZEM	49.526
24	KNR 4-01 d.1.9 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 12.04	m ² m ²	 12.040	
				RAZEM	12.040
25	KNR 4-01 d.1.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi Powierzchnia 8*1,05*2,15=18,06 18.06	m ² m ²	 18.060	
				RAZEM	18.060
26	KNR 4-01 d.1.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwiczek instalacyjnych 2.21	m ² m ²	 2.210	
				RAZEM	2.210
1.10		Wymiana włączników dzwonekowych, świetlikowych oraz opraw świetlikowych			
27	KNR 4-03 d.1.1 1124-01 0	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych , gniazdek itp 4 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR-W 5-08 d.1.1 0307-06 0	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych, gniazdek do przygotowanego podłoża 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 4-03 d.1.1 1122-02 0	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.1.1 0	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem Ilość 4+3+4+4+4+1=20 20	kpl. kpl.	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
31 d.1.1 0	KNR-W 4-03 1015-04	Montaż opraw świetłówkowych z kloszem - wcześniej zdemontowanych - analogia 18	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
32 d.1.1 0	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe - montaż 1 szt. na klatce schodowej montaż 1 szt. nad wejściem do budynku na elewacji 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
1.11		Wymiana kraterk wentylacyjnych			
33 d.1.1 1	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł Ilość 2+2+2+3=9 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
1.12		Wywóz odpadów po remoncie			
34 d.1.1 2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 1.5	m ³ m ³	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500
2		Pomieszczenie techniczne			
35 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2.2	m ² m ²	 2.200	 2.200
				RAZEM	2.200
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 3.33	m ² m ²	 3.330	 3.330
				RAZEM	3.330
38 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biała farba 3.33	m ² m ²	 3.330	 3.330
				RAZEM	3.330
39 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 20.55	m ² m ²	 20.550	 20.550
				RAZEM	20.550
40 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - biała farba 92,836 20.55	m ² m ²	 20.550	 20.550
				RAZEM	20.550
41 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Wymiana sedesu z spłuczką - komplet 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000