

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :
Plik :C:\PROJEKTY\209_Broniewo\209_ULICA\209_niweleta_AB_2021.12.04_2.ulc
Utworzony: dn.09.12.2021 godz.23:14:53

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0+000,00	0,00	0,00							0,00
0+011,58	0,85	0,14	11,58	4,92	0,79	0,79	-4,13		-4,13
0+018,82	1,12	0,00	7,24	7,15	0,49	0,49	-6,65		-10,79
0+030,00	0,76	0,00	11,18	10,55	0,00	0,00	-10,55		-21,33
0+040,00	0,20	0,30	10,00	4,83	1,52	1,52	-3,31		-24,64
0+044,02	0,33	0,53	4,02	1,06	1,67	1,06	0,61		-24,03
0+050,00	0,07	0,78	5,98	1,18	3,91	1,18	2,73		-21,30
0+060,00	0,08	0,75	10,00	0,73	7,64	0,73	6,91		-14,39
0+069,02	0,14	0,63	9,02	0,98	6,24	0,98	5,26		-9,13
0+080,00	0,10	0,57	10,98	1,32	6,59	1,32	5,26		-3,87
0+090,00	0,09	0,58	10,00	0,98	5,73	0,98	4,76		0,89
0+099,48	0,05	0,64	9,48	0,68	5,77	0,68	5,10		5,98
0+110,00	0,16	0,91	10,52	1,08	8,14	1,08	7,06		13,04
0+129,76	0,04	1,01	19,76	1,90	19,03	1,90	17,12		30,16
0+130,00	0,04	1,02	0,24	0,01	0,24	0,01	0,23		30,40
0+140,00	0,03	0,94	10,00	0,35	9,78	0,35	9,43		39,83
0+151,13	0,05	0,85	11,13	0,49	9,98	0,49	9,49		49,32
0+160,00	0,05	0,87	8,87	0,45	7,65	0,45	7,20		56,52
0+170,41	0,05	1,06	10,41	0,49	10,06	0,49	9,56		66,08
0+180,00	0,02	0,34	9,59	0,33	6,74	0,33	6,41		72,49
0+189,69	0,00	0,67	9,69	0,10	4,91	0,10	4,82		77,30
0+200,00	0,00	0,56	10,31	0,00	6,35	0,00	6,35		83,65
0+210,00	0,00	1,83	10,00	0,00	11,98	0,00	11,98		95,64
0+224,84	0,00	1,30	14,84	0,00	23,23	0,00	23,23		118,87
0+240,00	0,03	1,38	15,16	0,19	20,26	0,19	20,07		138,93
0+250,56	0,07	0,52	10,56	0,48	9,99	0,48	9,51		148,45
0+260,00	0,02	0,67	9,44	0,41	5,58	0,41	5,16		153,61
0+276,28	0,01	0,54	16,28	0,29	9,82	0,29	9,53		163,15
0+290,00	0,00	0,48	13,72	0,09	6,98	0,09	6,88		170,03

0+300,00	0,00	1,16	10,00	0,00	8,19	0,00	8,19	178,23
			10,00	0,00	10,22	0,00	10,22	188,44
0+310,00	0,00	0,88	10,00	2,22	4,78	2,22	2,56	191,00
0+320,00	0,44	0,07	10,00	4,37	0,64	0,64	-3,73	187,27
0+330,00	0,43	0,05	9,53	2,62	2,07	2,07	-0,55	186,73
0+339,53	0,12	0,38	12,57	1,14	9,07	1,14	7,93	194,65
0+352,10	0,06	1,06	8,49	0,32	17,02	0,32	16,70	211,35
0+360,59	0,01	2,95						
RAZEM				51,73	263,08	22,81		
Nadmiar WYKOP 211,35m3								

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP