

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Odtworzenie nawierzchni</b>			
1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 2-02 0509-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy tytan- cynk	m		
d.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNR 4-01 0526-01	Uzupełnienie drobnych pęknięć i nieszczelności orynnowania na budynku Nadleśnictwa Świeradów	szt		
d.1		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR K-05 0501-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Wynajem oraz praca podnośnika koszowego o wysokości 10m	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000