

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych w miejscowości Bystrzyca Górna - droga powiatowa nr 2885D</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01 0101-02	38+8.8	m <sup>2</sup>	46.800	
				RAZEM	46.800
2	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04 1103-05	46.8*0.30	m <sup>3</sup>	14.040	
				RAZEM	14.040
<b>2 Chodnik</b>					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	38	m <sup>2</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	37*0.3*0.3	m <sup>3</sup>	3.330	
				RAZEM	3.330
5	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	26*0.2*0.1	m <sup>3</sup>	0.520	
				RAZEM	0.520
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2	0404-04	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-03 0106-04	38	m <sup>2</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07 0114-08	38	m <sup>2</sup>	38.000	
				RAZEM	38.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-04	38-10.2	m <sup>2</sup>	27.800	
				RAZEM	27.800
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-04	15*0.2+1.8*4	m <sup>2</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
<b>3 Prace wykończeniowe</b>					
12	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
d.3	1106-01	(37)*(0.05+0.05)*0.7*2	t	5.180	
				RAZEM	5.180
<b>4 Oznakowanie i urządzenia BRD</b>					
13	KNR 2-31	Słupki blokujące U-12c fi 120 biało-czerwone, oklejone folią odblaskową I generacji,	szt.		
d.4	0702-03 analogia	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.4	0702-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - znak D-6	szt.		
d.4	0703-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31	Ręczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z elementami odblaskowymi P-10 i P-14	m <sup>2</sup>		
d.4	0706-07	12+2.25	m <sup>2</sup>	14.250	
				RAZEM	14.250