

KOSZTORYS OFERTOWY Modernizacja drogi DW 214 TWARDY DÓŁ - BORZECHOWO (km 121+750 - 123+320)						
L.p.	numer specyfikacji	nazwa elementu	JM	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość łączna
1	2	3	4	5	6	7
1	D 01.01.01	Obsługa geodezyjna	km	1,57		
2	D 01.02.01	Wycinka krzewów wraz z wywozem	m²	2000		
3	D 04.03.01	Oczyszczenie nawierzchni i skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę profilową)	m²	9420		
4	D 04.03.01	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę wiążącą)	m²	9420		
5	D 04.03.01	Skroplenie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/ km2 (pod warstwę ścieralną)	m²	9600		
6	D 05.03.11	Frezowanie nawierzchni na grubość 3 cm	m²	9420		
7	D 05.03.05	Warstwa wyrównawcza (profil) z betonu asfaltowego AC8S o gr. 3 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazdy)	m²	9420		
8	D 05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych (cały odcinek) - należy doliczyć powierzchnię na zakłady siatki (min. zakład 10 cm)	m²	9420		
9	D-05.03.05 A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, KR3-4, grubość 4 cm	m²	9420		
10	D 05.03.05 B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm dla ruchu KR 3-4 (jezdnia+zjazdy)	m²	9600		
11	D 06.03.01	Uzupełnienie poboczy gruntowych mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do wys. 8 cm, po zagęszczeniu , szer. 0,75 m	m²	2355		
12	D 06.03.01	Ścinanie poboczy mechanicznie wraz z wywozem i utylizacją, szer. 0,75 m	m²	2355		
13	D 07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)	m²	530		
		RAZEM NETTO złoty :				
		VAT 23%				
		RAZEM BRUTTO:				

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym