

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 34

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 4

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	D.01.01.01A	Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych				
1	D.01.01.01A	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,060		0,00
	OPZ	Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego				
2	OPZ	Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego	pkt	11		0,00
	D.01.02.01	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW				
3	D.01.02.01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 9-14cm wraz z pozostałymi kosztami	szt	1		0,00
4	D.01.02.01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 15-20cm wraz z wywozem i utylizacją.	szt	1		0,00
5	D.01.02.01	Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 21-27cm. wraz z wywozem i utylizacją.	szt	1		0,00
6	D.01.02.01	Karczowanie krzewów wraz z wywozem i utylizacją	m2	15		0,00
	D.01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU				
7	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - do wbudowania	m3	1		0,00
8	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu - nadmiar humusu na odkład/ utylizację	m3	2		0,00
	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEN OBCYCH				
9	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej dróg śr. gr. 35cm	m3	195		0,00
10	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki chodników, wjazdów oraz powierzchni przejezdnych śr. gr. 8cm	m2	208		0,00
11	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników oraz obrzeży wraz z ławą betonową	m	210		0,00
	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych				
12	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład do ponownego wbudowania	m3	46		0,00
13	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem gruntu na wysypisko	m3	326		0,00
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
14	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu	m3	46		0,00
15	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu	m3	25		0,00
	D.02.03.01E	Ulepszone podłoże				
		Ulepszone podłoże P2 - konstrukcja K1,2,5,7,8				
16	D.04.05.01A D.02.03.01E	Wzmocnienie P2 - łączna gr. 50cm - konstrukcja K1,2,5,7,8 - (doprowadzenie do 120 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy	m2	661		0,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY				
	D.04.05.01A	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym				
17	D.04.05.01A D.02.03.01E	ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - gr. 25cm, - konstrukcja K3 chodnik, ciągi pieszo-rowerowe (doprowadzenie do 100 MPa), zgodnie z projektem technologicznym Wykonawcy	m2	202		0,00
	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego				
18	D.04.07.01	podbudowa zasadnicza AC22P - gr. 10cm - w konstrukcji K5 zjazdu	m2	163		0,00
	ZDW.WTW PKSM	Podbudowa z kruszywa 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie				
19	ZDW.WTW PKSM	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 gr. 20cm - w konstrukcji K1	m2	438		0,00
20	ZDW.WTW PKSM	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31.5 gr. 20cm - w konstrukcji K3 chodniki	m2	202		0,00
21	ZDW.WTW PKSM	podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31.5 gr. 20cm - w konstrukcji K5 zjazdu publiczne	m2	176		0,00
	ZDW.WTW AC22P WTW ZM	Beton asfaltowy AC22 do warstw podbudowy wraz ze skropieniem (emulsja + mleczko)				
22	ZDW.WTW AC22P WTW ZM	podbudowa zasadnicza AC22P - gr. 16cm - w konstrukcji K1	m2	405		0,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
	ZDW.WTW AC11S WTW ZM	Nawierzchnia z betonu asfaltowego . Warstwa ścieralna AC11S wraz ze skropieniem (emulsja + mleczko)				

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 34

BRANŻA DROGOWA

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 4

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
23	ZDW.WTW AC11S WTW ZM	Warstwa ścieralna z AC11S, gr 4cm - w konstrukcji K3 ciągi pieszko-rowerowe	m2	202		0,00
24	ZDW.WTW AC11S WTW ZM	Warstwa ścieralna z AC11S, gr 4cm - w konstrukcji K5 zjazdy	m2	151		0,00
	ZDW.WTW AC16W WTW ZM	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca AC16W wraz ze skropieniem (emulsja + mleczko)				
25	ZDW.WTW AC16W WTW ZM	Warstwa wiążąca z AC16W, gr 8cm - w konstrukcji K5 zjazdy	m2	155		0,00
26	ZDW.WTW AC16W WTW ZM	Warstwa wiążąca z AC16W, gr 8cm - w konstrukcji K3 ciągi pieszko - rowerowe	m2	202		0,00
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
27	D.05.03.23	Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8cm - w konstrukcji K3 chodniki, z podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm	m2	202		0,00
	ZDW.WTW SMA16W WTW ZM	SMA16 do warstwy wiążącej wraz ze skropieniem (emulsja + mleczko)				
28	ZDW.WTW AC16W WTW ZM	Warstwa wiążąca z SMA16W, gr. 9cm - w konstrukcji K1	m2	390		0,00
	ZDW	Mieszanka mineralno asfaltowa z SMA do warstwy ścieralnej				
29	ZDW	Warstwa ścieralna z SMA8S gr. 3cm - w konstrukcji K1	m2	382		0,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp i terenów płaskich przez humusowanie i obsianie trawą				
30	D.06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i innych powierzchni płaskich przez humusowanie - gr.10cm, z obsianiem trawą	m2	11		0,00
	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
	ZDW.D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
31	ZDW.D.07.01.01	Oznakowanie poziome, technologia grubowarstwowa (masy chemoutwardzalne)	m2	17		0,00
	ZDW.D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
32	ZDW.D.07.02.01	Slupki do znaków drogowych z fundamentami	szt	7		0,00
33	ZDW.D.07.02.01	Znaki drogowe typu A,B,C,D	szt	9		0,00
34	ZDW.D.07.02.01	Znaki drogowe typu T	szt	1		0,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
35	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik posadowiony na świeżym niestężonym betonie.	m	3		0,00
36	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x30cm wraz z prefabrykowanym ściekiem betonowym, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Posadowienie elementów na świeżym niestężonym betonie.	m	58		0,00
37	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x22cm obniżony, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik posadowiony na świeżym niestężonym betonie.	m	27		0,00
38	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 20x22cm obniżony wraz z prefabrykowanym ściekiem betonowym, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Posadowienie elementów na świeżym niestężonym betonie.	m	35		0,00
39	D.08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężnik posadowiony na świeżym niestężonym betonie.	m	41		0,00
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
40	D.08.03.01	Obrzeża chodnikowe 8X30 cm. na ławie z betonu C12/15. Obrzeże posadowione na świeżym niestężonym betonie.	m	92		0,00
		Razem				0,00 zł