

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 8

BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – ODCINEK 1

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.03.07a	KANALIZACJA SANITARNA				
1.1	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych DN200 kamionkowych	m	124,50		0,00 zł
1.2	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych DN250 kamionkowych	m	307,50		0,00 zł
1.3	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych DN300 kamionkowych	m	43,00		0,00 zł
1.4	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych PE100RC SDR11 DN110	m	133,00		0,00 zł
1.5	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych DN160 SDR34 SN8 kN/m ²	m	51,00		0,00 zł
1.6	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rur kanalizacyjnych DN200 SDR34 SN8 kN/m ²	m	555,50		0,00 zł
1.7	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż rury osłonowej PE100 SDR11 DN200	m	8,00		0,00 zł
1.8	D.01.03.07a	Montaż kolana PE100 SDR11 DN110/90 ⁰	sztuka	3,00		0,00 zł
1.9	D.01.03.07a	Montaż kolana PE100 SDR11 DN110/45 ⁰	sztuka	1,00		0,00 zł
1.10	D.01.03.07a	Montaż łącznika rurowego z żeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przed przesunięciem DN100	sztuka	2,00		0,00 zł
1.11	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych polimerobetonowych DN1000 w terenie najjezdnym	sztuka	3,00		0,00 zł
1.12	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych polimerobetonowych DN1000 poza terenem najjezdnym	sztuka	17,00		0,00 zł
1.13	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 w terenie najjezdnym	sztuka	18,00		0,00 zł
1.14	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 poza terenem najjezdnym	sztuka	4,00		0,00 zł
1.15	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych tworzywowych DN600	sztuka	2,00		0,00 zł
1.16	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych tworzywowych DN315 w terenie najjezdnym	sztuka	5,00		0,00 zł
1.17	D.01.03.07a	Ułożenie i montaż studni kanalizacyjnych tworzywowych DN315 poza terenem najjezdnym	sztuka	3,00		0,00 zł
1.18	D.01.03.07a	Regulacja studni kanalizacyjnych	sztuka	45,00		0,00 zł
1.19	D.01.03.07a	Likwidacja istniejących studni kanalizacyjnych	sztuka	35,00		0,00 zł
1.20	D.01.03.07a	Likwidacja kanalizacji DN100	m	132,50		0,00 zł
1.21	D.01.03.07a	Likwidacja kanalizacji DN160	m	49,50		0,00 zł
1.22	D.01.03.07a	Likwidacja kanalizacji DN200	m	695,00		0,00 zł
1.23	D.01.03.07a	Likwidacja kanalizacji DN250	m	311,50		0,00 zł
1.24	D.01.03.07a	Likwidacja kanalizacji DN300	m	41,50		0,00 zł
		Razem				0,00 zł