

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacji kanału najazdowego wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Rugiańskiej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Rugiańska (działka nr 1/15, 6/113 z obrębu 3019)
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH SZCZECIN
ADRES INWESTORA : SZCZĘCIN UL. MARIACKA 25
DATA OPRACOWANIA : 03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórkowe, przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01 d.1 0119-01 0119-02 analogia	Usunięcie warstwy istniejącej nawierzchni (zmieszana warstwa gruntu z Ikruszy- wem nieoznaczonym) 10*7,5	m ² m ²	 75,000	
				RAZEM	75,000
2	KNR-W 4-01 d.1 0212-04	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości ponad 15 cm (4*1,5*0,5+4*1,5*0,5*0,5)*2	m ³ m ³	 9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR-W 4-01 d.1 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 8*0,5*0,18	m ³ m ³	 0,720	
				RAZEM	0,720
4	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyłado- waniu samochodem samowyladowczym na odległość 8 km poz.2+poz.3	m ³ m ³	 9,720	
				RAZEM	9,720
5	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.4	m ³ m ³	 9,720	
				RAZEM	9,720
6	d.1 kalk. własna	utylizacja olejów 100	dm ³ dm ³	 100,000	
				RAZEM	100,000
7	KNR 4-02 d.1 0237-05	Przeczyszczenie studzienki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 d.1 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego poziomego o śr. 100 mm 1	msc. msc.	 1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNP ZREW d.1 07 0101-007	Roboty zakończeniowe - uporządkowanie terenu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Obsługa geodezyjna			
10	d.2 kalk. własna	Obsługa geodezyjna - mapa powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000