

## PRZEDMIAR 804-02-029

Budowa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 Obiekt: Budynek Poznań ul. Wojska Polskiego 38/42  
 Rodzaj robót: Wymiana skorodowanych pionów wody zimnej

Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 Poznań ul. Wojska Polskiego 28

PRZEDMIAR 804-02-029

Strona 1

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1			Wymiana skorodowanych pionów wody zimnej			
1	10	KNR 215-01-10-04-00 wsp: R = 0,955	Unieruchomienie dopływu wody w instalacji wodociągowej ø do 65 i spuszczenie wody	metr	30,000	
1	20	KNR 402-01-14-01-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 15-20 mm	metr	7,200	
1	30	KNR 402-01-14-02-00	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego ø 25-32 mm	metr	11,000	
1	40	KNR 401-03-54-15-00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	12,000	
1	50	KNR 402-01-33-01-00	Demontaż zaworu przelotowego ø 15-20 mm	szt	5,000	
1	60	KNR 724-01-48-01-00	Montaż konstrukcji wsporczej do 1 kg	kg	3,000	
1	70	KNR 215-00-06-02-11 wsp: R = 0,955	Rurociąg z rur PP-16 na ścianie beton bud niemieszkal ø 25	metr	7,200	
1	80	KNR 215-00-06-03-11 wsp: R = 0,955	Rurociąg z rur PP-16 na ścianie beton bud niemieszkal ø 32	metr	11,000	
1	90	KNR 215-00-05-03-00 wsp: R = 0,955	Dodatek za podejście PP do istn. rury ø 25	szt	1,000	
1	100	KNR 215-00-05-02-00 wsp: R = 0,955	Dodatek za podejście PP do armatury ø 20	szt	5,000	
1	110	KNR 215-04-22-02-00 wsp: R = 0,955	Montaż śrubunków ø 20	knupl	5,000	
1	120	KNR 215-01-12-02-40 wsp: R = 0,955	Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20	szt	5,000	
1	130	KNR 220-04-03-01-00 wsp: R = 0,955	Uruchomienie dopływu wody, napełnienie instalacji wodą	szt	1,000	