



Zestawienie powierzchni - Piętro			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
1.01	Klatka schodowa	13,55	Lastriko
1.02	Hol	45,35	Lastriko
1.03	Pokój nauczycielski	16,51	PCW
1.04	Sala lekcyjna	50,70	PCW
1.05	Gabinet dyrektora	18,46	PCW
1.06	Pracownia komputerowa	31,98	PCW
1.07	Biblioteka	15,98	PCW
1.08	Sala lekcyjna	49,57	PCW
1.09	Sala lekcyjna	48,71	PCW
1.10	Korytarz	60,20	Lastriko
1.11	WC dziewczynek	11,20	Płytki ceramiczne
1.12	WC	1,08	Płytki ceramiczne
1.13	WC chłopców	11,56	Płytki ceramiczne
RAZEM		374,85	



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

- A Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,
 - B Oprawa LED 36 w 59,5x 59,5 cm
 - C Oprawa LED 22 W, 120x12 cm
 - K Oprawa LED 18 W, 120x12 cm
 - E Oprawa LED 8 W, okrągła śr. 30 cm
 - H Oprawa LED 8 W, kwadratowa 26x26 cm zewnętrzna
 - +3h Montaż inwertera 3 godz. dla danej oprawy
 - Przycisk ośw. pojedynczy dzwinkowy 10A/230V
 - Włącznik ośw. podwójny 10A/230V
 - Włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
 - Te Tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa
- P4 - Docieplenie ściany zewnętrznej, 26cm, styropian, $\lambda=0,036$ [W/(m*K)]
O1 - Wymiana drzwi zewnętrznych, $U=1,30$ [W/(m²K)]
O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, $U=0,8$ [W/(m²K)]
10 - Wymiana balustrady zewnętrznej

archibox pracownia projektowa A R C H I B O X Przemysław Michalak, ul. Na Młosteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl			
nazwa obiektu Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku			
lokalizacja adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3		faza opracowania : PT	
dane inwestora GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno		numer rysunku 4	
tytuł rysunku RZUT PIĘTRA		skala 1 : 100	
projektant mgr inż. arch. Przemysław Michalak		nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna	
projektant sprawdzający mgr inż. arch. Maciej Witaszek		nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna	
data opracowania sprawdzania 31.08.2022 r.			