

Zestawienie powierzchni - Piwnica			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
-1.01	Korytarz	8,05	Beton
-1.02	Pokój woźnego	11,80	PCW
-1.03	WC	3,34	PCW
-1.04	Kotłownia	28,04	Beton
-1.05	Magazynek	4,41	Beton
-1.06	Zaplecze kotłowni	18,92	Beton
-1.07	Skład opału	33,37	Beton
-1.08	Magazynek	30,76	Beton
	RAZEM	138,69	

UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

A — Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,
B — Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,
C — Oprawa LED 22 W, 120x12 cm,
E — Oprawa LED 8W, okrągła śr. 30 cm
F — Oprawa LED 8W, okrągła śr. 30 cm, naścienna
+3h — Montaż inwertera 3 godz. dla danej oprawy
Włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44
Włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
Te — Tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa

P2 - Dociepienie ściany na gruncie, gr 26 cm, płyta styropianowa XPS - 036
O1 - Wymiana drzewi zewnętrznych, U = 1,3 W/(m2*K), aluminiowe, profil ciepły, ościeżnica aluminiowa
O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, U = 0,8 W/(m2*K), stolarka PCV, profil 6-cio komorowy, pakiety szybowe 2 komorowe
1 - Wyburzenie i przesunięcie ściany w celu poszerzenia biegu schodowego oraz spocznika
2 - Demontaż oraz odtworzenie schodów po wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych min. 1m poniżej poziomu gruntu.

archibox
pracownia projektowa
A R C H I B O X Przemysław Michalak, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl

nazwa obiektu	Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku
lokalizacja	adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
faza opracowania :	PT
tytuł rysunku	**RZUT PIWNICY**
numer rysunku	**2**
skala	**1 : 100**
projektant	mgr inż.arch. Przemysław Michalak — nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek — nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna
data opracowania i sprawdzenia	31.08.2022 r.