Zestawienie powierzchni - Parter			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
0.01	Wiatrołap	9,22	Lastriko
0.02	Hol	54,93	Lastriko
0.03	Gabinet pielęgniarki	9,05	PCW
0.04	Świetlica	50,70	PCW
0.05	Kuchnia	9,84	PCW
0.06	Przedsionek	3,08	Lastriko
0.07	Schody	3,21	Beton
0.08	Schowek	4,40	PCW
0.09	Sala lekcyjna	31,98	PCW
0.10	Sala lekcyjna	33,19	PCW
0.11	Korytarz	58,31	Lastriko
0.12	Oddział przedszkolny	81,22	PCW
0.13	WC chłopców	11,53	Płytki ceramiczne
0.14	WC dziewczynek	7,84	Płytki ceramiczne
0.15	WC dziewczyn	7,20	Płytki ceramiczne
0.16	Szatnia	31,82	Lastriko
0.17	Wiatrołap	4,27	Lastriko
0.18	Magazynek	3,84	PCW
0.19	Sala gimnastyczna	68,22	Parkiet
0.20	Korytarz	17,34	Lastriko
0.21	Gabinet logopedy	10,73	PCW
	RAZEM	511,92	



UWAGA:
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

A	Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,
B	Oprawa LED 40 W, 120x30 cm,
I	Oprawa LED 22 W, 120x12 cm
K	Oprawa LED 18 W, 120x12 cm
E	Oprawa LED 8 W, okrągła śr. 30 cm
F	Oprawa LED 8 W, okrągła śr. 30 cm, naścienna
H	Oprawa LED 8 W, kwadratowa 26x26 cm zewnętrzna
G	Oprawa LED 18 W, okrągła śr. 30 cm, naścienna zewnętrzna
+3h	Montaż inwertera 3 godz. dla danej oprawy
ex	Oprawa przeciwwybuchowa
s	Oprawa w siatce ochronnej przeciwuderzeniowej
	Przycisk ośw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
	Włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	Włącznik ośw. podwójny 10A/230V
	Włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
	Włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44
RG	Rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)

P4 - Docieplenie ściany zewnętrznej, gr. 26 cm, płyta styropianowa EPS- 036
O1 - Wymiana drzewi zewnętrznych, U=1,3 W/(m2*K), aluminiowe, profil ciepły, ościeżnica aluminiowa
O2 - Wymiana okien zewnętrznych, montaż instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, U= 0,8 W/(m2*K), stolarka PCV, profil 6-ciokomorowy, pakietyszybowe 2 komorowe
1 - Wyburzenie i przesunięcie ściany w celu poszerzenia biegu schodowego oraz spocznika
2 - Demontaż oraz odtworzenie schodów po wykonaniu ocieplenia ścian fundamentowych. Wykonanie ocieplenia ścian fundamentowych min. 1m poniżej poziomu gruntu.

archibox pracownia projektowa
A R C H I B O X Przemysław Michalak, ul. Na Miasteczku 12 lok. 255, 61-144 Poznań, tel. 61 670 30 60, biuro@archibox.pl

nazwa obiektu	Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku		
lokalizacja	adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3		
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno		faza opracowania : PT
tytuł rysunku	**RZUT PARTERU**		numer rysunku **3** skala **1 : 100**
projektant	mgr inż.arch. Przemysław Michalak	nr uprawnień 132/PW/93 specjalność architektoniczna	
projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Maciej Witaszek	nr uprawnień 61/WPOKK/2017 specjalność architektoniczna	
data opracowania i sprawdzenia	31.08.2022 r.		