




ELEWACJA "A"



ELEWACJA "B"



ELEWACJA "C"



UWAGA:

Rysunek rozpatrywać razem z rysunkami z zakresu architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uwzględniając rozwiązania materiałowe podane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Inwentaryzacja dostarczona przez inwestora.
Przed wykonaniem sprawdzić wymiary na budowie.

P1 - DOCIEPLENIE STROPODACHU WNTYLOWANEGO,

28 cm, granulat wełny mineralnej, $\lambda=0,04$ [W/(m*K)]

P3 - DOCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO,

26 cm, styropapa, $\lambda=0,038$ [W/(m*K)]

P4 - DOCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ

26 cm, styropian, $\lambda=0,036$ [W/(m*K)]

O1 - WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, U= 1,30 [W/(m2K)]

O2 - WYMIANA OKIEN ZEWNĘTRZNYCH, MONTAŻ

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Z ODZYSKANIEM CIEPŁA, U= 0,8 [W/(m2K)]

1 - Wyburzenie i przesunięcie ściany w celu poszerzenia
biegu schodowego oraz spocznika

2 - Demontaż oraz odtworzenie schodów po wykonaniu
ocieplenia ścian fundamentowych. Wykonanie ocieplenia ścian
fundamentowych min. 1m poniżej poziomu gruntu.

3 - Docieplenie gzymsu

4 - Usunięcie kominów

5 - Wymiana i zmiana położenia rur spustowych

6 - Wymiana orynnowania

9 - Montaż nowych drzwiczek stalowych na otwór zsypu

10 - Wymiana balustrady zewnętrznej

||||| Obszar tynku do skucia i uzupełnienia

archibox

pracownia projektowa
A R C H I T E K T P r z e m y s ł a w M i c h a ł a k, u l. N a M i a s t e c z k u 12 l o k. 255, 61-144 P o z n ań, t e l. 61 670 30 60, b i u r o @ a r c h i b o x . p l

nazwa obiektu Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku

lokalizacja adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno

jednostka ew.: Budziszewko (301602_5)

obręb: Budziszewko (0002)

nr działki ew.: 110/3

dane inwestora GMINA ROGOŹNO

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku

tytuł rysunku