


POWŁOKA STALOWA WARSTWOWA
USZCZELNIENIE SYSTEM MEMBRANY
PYNNEJ (HYDROIZOLACJI POKRYĆ
METALOWYCH) NP DURO DACH
TERMO IZOLACJA PIANA POLIURATENOWA
GRUBOŚCI 15CM (NARTRYSK)
SUFIT PODWIESZANY NA PODWÓJNY RUSZCZE
PŁYTY P.POŻ EI30



GRES ANTY POŚLIZGOWY
POSADZKA BETONOWA GR 5CM
STYROPIAN GR. 12cm EPS 100
FOLIA BUDOWLANA
CHUDY BETON GR. 10

Oznaczenie	Znaczenie
	Ściana projektowana
	Element żelbetowy
	Sciany z karton gipsu
	Ściana Istniejąca

PRZEMIANOWY A-A
SKALA 1:50

	Projekt Budowlane Kosztowny mgr inż. Rafał Piotrowski ul. Papieża Jana Pawła II 12/23 18-300 Zambrów tel. 501 616 629	Nr rys. 7.
Temat opracowania:	PROJEKT REMONTU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ADAPTACJA NA CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNE. BUDOWA ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA ŚCIEKI O POJEMNOŚCI DO 10m3 KONOPKI JALBRZYKÓW STOK GMINA ZAMBRÓW DZIAŁKA NR 151/6	Data opracowania 28 Październik 2020r.
Investor:	Gmin Zambrów ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów	Numer strony
Tytuł rysunku:	PRZEMIANOWY A-A	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Rafał Piotrowski	Podpis
Projektant:	tech. bud. Sławomir Sapiński upr. nr UAN II 7342-127/94 architektura, konstrukcje	Podpis