

P R Z E D M I A R / O B M I A R R O B Ó T

Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim
Remont drogi powiat.nr2712G polegający na wbudowaniu płyt drogowych
Sumin-Koteże
21/78/2021/015

Str. 1

Nr poz.	Podstawa nakładu, opis elementów i pozycji, wyliczenie ilości robót	J.miar	Ilość
0001			
10010 KNNR	101110100 ROBOTY POMIAROWE PRZY LINIOWYCH ROBOTACH ZIEMNYCH W TERENIE RÓWNIANYM		
0.990		0.9900	
	R a z e m ... km	0.9900	0,9900
10020 KNNR	613010100 NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH-PROFILOWAANIE równiarka		
990*(3+1+1)		4950.0000	
	R a z e m ... m2	4950.0000	100 m2
			49,5000
10030 KNR R	23101040500 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA W KORYCIE LUB CAŁEJ SZEROK.DROGI ZAGRSZ. MECHAN.GRUB.10cm		
4950		4950.0000	
	R a z e m ... m2	4950.0000	100 m2
			49,5000
10050 KNR W	225040804KI BUDOWA-NAWIERZCHNIE Z PLYT PEŁNYCH POW.PONAD 3,0M2 -PLYTY ZLECENIODAWCY		
990*3		2970.0000	
	R a z e m ... m2	2970.0000	m2
			2970,0000
10060 KNR R	231150706KI TRANSP.WEWN.MAT.SZTUK.1000-2000kg NA ODLEGL.DO 0,5km ZAŁAD. I WYŁADUNEK MECH.-TRANSPORT SAMOCH.>5-10t		
660*1.65		1089.0000	
	R a z e m ... T	1089.0000	T
			1089,0000
10070 KNNR	602040100 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA DOLNA GRUB. 10 CM		
990*1*2		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2
			19,8000
10080 KNNR	602040400 NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA TLUCZONEGO WARSTWA GORNA GRUB. 7 CM wsk.0.714 R= 0,714 M= 0,714 S= 0,714		
1980		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2
			19,8000
10090 KNNR	102180200 MECHANICZNE PLANTOWANIE TERENU,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA SPYCH. GASIENICOWA 74kw GR.KAT.III-IV-grunt z koryta		
990*1*2		1980.0000	
	R a z e m ... m2	1980.0000	100 m2
			19,8000

* Koniec wydruku * 2021-03-15

Autor programu:"LIKAR" s.c. 80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324

Opis wydawnictw

R - ORGBUD W - WACETOB
P - POLCEN S - PROMOCJA
B - BRANŻOWE I - INSTAL
G - IGM, IRM
TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA