

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.869		
2	KNR 2-01 0108-05 analogia	Mechaniczne karczowanie średniej i dużej gęstości krzaków i podszycia wraz z wywozem urobku i utylizacją	ha	0.521		
3	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	7.000		
4	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku	m ³	1558.800		
5	KNR 2-01 0301-03 0214-04	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 25 km (kat. gruntu IV)- odszukanie i odkopanie sieci gazociągów - prace prowadzić pod nadzorem pracownika PGNiG Zielona Góra.	m ³	61.200		
6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,pobocza i zjazdów.	m ²	5701.000		
7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C3/4 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3882.000		
8	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające podsypkowe z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-zabezpieczenie gazociągu	m ²	123.000		
9	KNR 2-01 0129-06	Układanie warstwy z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m ² - zabezpieczenie gazociągów	m ²	123.000		
10	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - nasyp wyrównujący nad siecią gazociągów	m ²	123.000		
11	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm jezdni,zjazdy i mijanki, kostka	m ²	3811.000		
12	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie poboczny z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i zamięłowaniem.	m ²	1804.000		
13	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	3709.000		
14	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-zwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3709.000		
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	3622.000		
16	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-zwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3622.000		
17	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (mikrofaza) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	102.000		
18	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	364.000		
19	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m ³ /mb	m ³	29.120		
20	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	364.000		
21	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład.	m ³	12.600		
22	KNNR 4 1308-04	Kanały z rur PECOR OPTIMA fi 400.	m	7.000		
23	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ścianki prefabrykowane betonowe typu PA-TENT	ściank.	2.000		
24	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - wymiana gruntu na pospółkę	m ³	11.721		
25	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km - utworzenie - odmulenie rowów przydrożnych	m ³	1032.000		

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
26	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z obsianiem trawą.	m ²	1738.000		
27	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
28	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe /A7-1szt, /	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: