



Opole 11.07.2023 r.

Znak sprawy : FAZ.2800.38.1.2023-TP.BK

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – z **możliwością negocjowania treści ofert w celu ich ulepszenia**, zgodnie z art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Ustawy PZP, którego przedmiotem jest: ” **Rozbudowa parteru skrzydła „B” w ramach przebudowy Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej w SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu**” nr postępowania: **FAZ.2800.38.2023-TP**.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2022 poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE NR 1

W związku z ogłoszeniem w/w zamówienia prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania :

1. Według zestawienia stolarki okno O1 110/175cm jest bez odporności ogniowej. Na rzutach w okolicy okna zaznaczono strefę p.poż EI60. Prosimy o potwierdzenie , że okno zgodnie z zestawieniem bez odporności ogniowej.

Odpowiedź: Okno O1 110/175 cm należy wykonać o odporności ogniowej EI 60. Zwracamy jednocześnie uwagę na konieczność wykonania okna dachowego również o odporności ogniowej EI 60.

2. W przedmiarze inwestorskim brak dostawy i montażu drzwi 110/200cm EI60 oraz 70/200 EI30 . Prosimy o informacje czy są w zakresie zadania.

Odpowiedź: Należy przewidzieć dostawę i montaż drzwi EI 60 o wymiarach 90/200 cm oraz 110/200 cm i drzwi do wnęki EI 30 o wymiarach 70/200 cm.

3. W przedmiarze inwestorskim brak wykucia otworów drzwiowych na parterze i w piwnicy . Prosimy o informacje czy są w zakresie zadania.

Odpowiedź: Należy ująć wykucie otworów drzwiowych na parterze oraz w piwnicy.

4. Według rys A-7 ściany fundamentowe dla części związanej z pomieszczeniem 22 i 21 należy wykonać do poziomu ok. -2,0m . Natomiast zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną należy wykonać płytę fundamentową do poziomu -4,15m (rys K5 i rys.K7 widoczna rzędna). W związku z tym prosimy o wyjaśnienia w jaki sposób należy wykonać płytę na poziomie 0,00m?

- w formie posadzki jeżeli tak, to co z wolną przestrzenią od poziomu -4,15m do poz.0.00m
- w formie stropu (brak rysunków konstrukcyjnych i zbrojeniowych w aktualnym projekcie)
ponadto brak możliwości technicznych rozdeskowania stropu gdyż nie ma żadnego wyjścia

Odpowiedź: Płytę fundamentową do budowy można posadowić na poziomie -2,50m. W miejscu posadowienia płyty fundamentowej do budowy grunt nasypowy należy usunąć do poziomu gruntu nośnego (około -4,50m).



Do poziomu posadowienia płyty wykonać nasyp z pospółki lub piasku średniego ubijany warstwami (nasyp wykonać zgodnie z opisem technicznym). Warstwy posadzki w poziomie 0,00 wykonać na zagęszczonym gruncie (zgodnie z opisem technicznym). Ponadto grubość ściany dźwigu należy od zewnątrz powiększyć o 5 cm.

Opracowali:

A. Kubiak
K. Plebanek
B. Kopec

Zatwierdził:

Dyrektor
SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
Marek Staszewski
/dokument podpisany elektronicznie/