

## KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5	Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń
45262300-4	Betonowanie ELEMENTY BETONOWE I ŻELBETOWE O FAKTURZE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych Leśnictwo Zaborowo  
ADRES INWESTYCJI: Piętki 10,19-330 Kalinowo  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Elk  
ADRES INWESTORA: Mrozy Wielkie21, 19-300 Elk  
BRANŻE: Zagospodarowanie terenu

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr.inż.Dariusz Kowalewski

DATA OPRACOWANIA: 09.09.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: Intercenbud3 kw. 2024

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 0% materiały wykonawcy  
Koszty pośrednie [Kp] 0%R+0%S  
Zysk [Z] 0%R+0%S  
VAT [V] 0%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (0%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

09.09.2024

Data zatwierdzenia

Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo

Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo						
1		ESJ_0 5.02	Ogrodzenie			
1 d.1	KNR 2-02 1802-02 analogia		Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,2 m montowane do słupków systemowych w rozstawie 3m, kolor antracyt, obsadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym, panel drut# 4mm, oczko siatki 5cmx20cm Zakres robót wg przyjętego systemu: wiercenie otworów w gruncie pod słupki ogrodzenia, zabetonowanie słupków ogrodzenia, osadzenie na słupkach łączników betonowych pod cokół, osadzenie betonowego cokołu, montaż siatkowych paneli ogrodzeniowych na uchwytych	m		
			85 + 47,5	m	132,50	
					RAZEM	132,50
2 d.1	KNR 5-15 1006-05		Ogrodzenie furtki stalowe lub drewniane	m2		
			1,5 * 1,5 * 2	m2	4,50	
					RAZEM	4,50
3 d.1	KNNR 7 0203-03		Bramy przesuwane	t		
			0,250	t	0,25	
					RAZEM	0,25

Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Wykonanie Ogrodzenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo						
1		Ogrodzenie				
1 d.1	KNR 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie panelowe systemowe wysokości 1,2 m montowane do słupków systemowych w rozstawie 3m, kolor antracyt, obsadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym, panel drut# 4mm, oczko siatki 5cmx20cm Zakres robót wg przyjętego systemu: wiercenie otworów w gruncie pod słupki ogrodzenia, zabetonowanie słupków ogrodzenia, osadzenie na słupkach łączników betonowych pod cokół, osadzenie betonowego cokołu, montaż siatkowych paneli ogrodzeniowych na uchwytych	m	85 + 47,5 = 132,50	0,00	0,00
2 d.1	KNR 5-15 1006-05	Ogrodzenie furtki stalowe lub drewniane	m2	1,5 * 1,5 * 2 = 4,50	0,00	0,00
3 d.1	KNNR 7 0203-03	Bramy przesuwane	t	0,25	0,00	0,00
Razem dział: Ogrodzenie						0,00
Kosztorys netto						0
VAT 0%						0
Kosztorys brutto						0

Wykonanie Ogrózenia z Paneli Systemowych, bramy przesuwnej i 2 sztuk bramek wejściowych w Leśnictwie Zaborowo Piętki 10, 19-330 Kalinowo

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Robocizna - roboty ogólnobudowlane (warmińsko-mazurskie)	r-g	216,129	0,00	0
RAZEM					0,00

*Słownie: zero i 0/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	0,318	0,00	0
2	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	16,775	0,00	0
3	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	0,277	0,00	0
4	żuraw samochodowy	m-g	0,850	0,00	0
5	środek transportowy	m-g	0,400	0,00	0
6	spawarka	m-g	0,550	0,00	0
RAZEM					0,00

*Słownie: zero i 0/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Ogrózenie panelowe systemowe wysokości 1,2 m montowane do słupków systemowych w rozstawie 3m, kolor antracyt, obsadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym, panel drut# 4mm, oczko siatki 5cmx20cm	m	132,500	0,000	132,500	0,00	0
2	materiały pomocnicze	zł		0,000	0,000		0
3	Beton towarowy B-20	m3	6,625	0,000	6,625	0,00	0
4	słupki stalowe ocynkowane o wymiarach 60x40 grubość ścianki 2 mm	kg	21,622	0,000	21,622	0,00	0
5	furtka stalowa o wymiarach 150cmx150cm wypełniona siatką	m2	4,590	0,000	4,590	0,00	0
6	deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm	m3	0,001	0,000	0,001	0,00	0
7	elektrody do spawania stali niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 mm	100 szt.	0,063	0,000	0,063	0,00	0
8	tlen techniczny sprężony	m3	0,450	0,000	0,450	0,00	0
9	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,150	0,000	0,150	0,00	0
10	brama przesuwna prefabrykowana o wymiarach 400cm149cm kolor antracyt bez napędu	t	0,063	0,000	0,063	0,00	0
11	beton towarowy B-20 (dostawca PREFBET))		0,375	0,000	0,375	0,00	0
RAZEM							0,00

*Słownie: zero i 0/100 zł*