

Budynek mieszkalny wielorodzinny Nr 3 - Instalacja centralnego ogrzewania

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Instalacja gazu [CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe]				
1. KNR 0120-01 Szafki gazowa naścienne 400x500x350 mm	kpl	1,0000		
2. KNR 0303-01 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-56szt	m	672,0000		
3. KNR 0303-01 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	36,0000		
4. KNR 0303-02 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	61,0000		
5. KNR 0303-03 Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	86,0000		
6. Kalkulacja własna Montaż stelaży do beznaprężeniowego montażu gazomierzy o rozstawie 250 mm	szt.	48,0000		
7. KNR 0306-02 Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza na ścianach d=25mm	kpl	48,0000		
8. Kalkulacja własna Montaż gazomierzy mieszkaniowych G6	kpl	48,0000		
9. KNR 0310-05 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 50mm	szt	1,0000		
10. KNR 0310-01 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15mm	szt	48,0000		
11. KNR 0310-02 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	48,0000		
12. Kalkulacja własna trojnik do prob - kuchenki	szt	48,0000		
13. KNR 0305-01 Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach: mieszkalnych (na 100 lokali) podejście i piony	lok.	48,0000		
14. KNR 0305-01 Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach: mieszkalnych (na 100 lokali) z rozprowadzeniami do kotła	lok.	48,0000		
15. KNR 0101-05 Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej od 58 do 219mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości	m2	32,1790		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
16. KNR 0101-04 Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości rurociągi średn.zewn. do d=57mm	m2	52,7520		
17. KNR 0105-04 Odtłuszczenie rurociągów	m2	84,9310		
18. KNR 0201.1-04 Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm	m2	32,1790		
19. KNR 0201.1-04 Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm-powyżej	m2	52,7520		
20. KNR 0210.1-04 Malowanie pędzlem (farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi) rurociągów średn.zewn. do d=57mm	m2	84,9310		
21. KNR 0208-07 Przebicie otworów o pow.do 0.05m2 w elementach z betonu gruzowego o grub.30cm- p.z.przewiercenie otworów	szt	212,0000		
22. KNR 0101-01 Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości konstrukcje pełnościenne	m2	96,0000		
23. KNR 0105-01 Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	96,0000		
24. KNR 0201.1-01 Malowanie pędzlem (farbami do grunt. miniowymi) konstrukcji pełnościennych	m2	96,0000		
25. Kalkulacja własna Numeracja gazomierzy	szt	48,0000		
Razem wartość elementu nr 1				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	8,00%
Całkowita wartość wyceny	