

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pomieszczeniu 610
ADRES INWESTYCJI : ul. Do Studzienki 16A 80-233 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : ul. Do Studzienki 16A 80-233 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA : 30-06-2025

Stawka roboczogodziny : 33,96 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	71,80 % R, S
Koszty zakupu [Kz]	8,00 % Mbezp
Zysk [Z]	11,90 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23,00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 14 939,96 zł
Podatek VAT : 3 436,05 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 18 376,01 zł

Słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć i 01/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30-06-2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Branża budowlana			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
			1,4*2+(1,6*1,5)*2	m ²	7,600	
					RAZEM	7,600
2 d.1	Kalkulacja indywidualna		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	KNR 4-04 0401-11		Rozebranie listwy uszczelniającej i przypodłogowej - analogia	m		
			(2*3,44+2*4,78)-1,4	m	15,040	
					RAZEM	15,040
4 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia		Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
5 d.1	KNR 4-01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc		
			3	miejsc	3,000	
					RAZEM	3,000
6 d.1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
7 d.1	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
9 d.1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
10 d.1	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
11 d.1	KNR 2-02 1112-05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. 2 mm z wywinięciem na ścianę 10 cm, odporna na ścieranie, antypoślizgowa, antystatyczną, niepalną, nie wydzielającą substancji toksycznych, klejoną do podłoża	m ²		
			(3,44*4,78)	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
12 d.1	KNR 2-02 1112-09		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
13 d.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14 d.1	KNR 2-02 1215-01		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 0-23 2612-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
			18	m	18,000	
					RAZEM	18,000
16 d.1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			((3,44*3)+(4,78*3))*2-(1,4*2)-((1,6*1,5)*2)	m ²	41,720	
					RAZEM	41,720
17 d.1	NNRNKB 202 2013-03		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			((3,44*3)+(4,78*3))*2-(1,4*2)-((1,6*1,5)*2)	m ²	41,720	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	41,720
18	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, trudnościeralnymi, powierzchniami wewnętrznymi - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03		$((3,44*3)+(4,78*3))*2-(1,4*2)-((1,6*1,5)*2)$	m ²	41,720	
					RAZEM	41,720
19	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
d.1	1209-14		2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28		4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
21	NNRNKB		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, akustycznych, ognioochronnych na wieszakach jednopoziomowych a pokryciem jednowarstwowym 60x60cm	m ²		
d.1	202 2702-01		3,44*4,78	m ²	16,443	
					RAZEM	16,443
22	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17		16,4432*0,02	m ³	0,329	
					RAZEM	0,329
23	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-20		16,4432*0,02	m ³	0,329	
					RAZEM	0,329
24	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1	1215-04					
	analogia		$(3,44*4,78)+2*(1,6*1,5)$	m ²	21,243	
					RAZEM	21,243