

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pomieszczeniach 729A, 730, 732, 734, 802, korytarz przed 802, 803, 805
ADRES INWESTYCJI : ul. Do Studzienki 16A 80-233 Gdańsk
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : ul. Do Studzienki 16A 80-233 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA : 30-06-2025

Stawka roboczogodziny : zł
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie: zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30-06-2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Poziom 700			
1.1			Pomieszczenie 729A			
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie okien i drzwi folią (90)	m ²		
			4,48*1,6+0,9*2,0	m ²	8,968	
					RAZEM	8,968
2 d.1. 1	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ³		
			1,1*2,1*0,25	m ³	0,578	
					RAZEM	0,578
3 d.1. 1	KNR 4-01 0313-03		Wykucie gniazd w ścianach dla obsadzenia nadproży prefabrykowanych	m ³		
			(0,15*0,15*0,25)	m ³	0,006	
					RAZEM	0,006
4 d.1. 1	KNR 2-02 0126-05		Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			(0,15*0,15*0,25)	m	0,006	
					RAZEM	0,006
5 d.1. 1	KNR 2-02 1016-01		Montaż ościeżnic drzwiowych drewnianych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1. 1	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			(0,1+0,1+0,1+0,1)*2,1	m ²	0,840	
					RAZEM	0,840
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 0846-01		Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
			(0,5+0,5)*2,0	m ²	2,000	
					RAZEM	2,000
8 d.1. 1	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			0,25*1,4	m ²	0,350	
					RAZEM	0,350
9 d.1. 1	KNR 4-01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsc		
			1	miejsc	1,000	
					RAZEM	1,000
10 d.1. 1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			0,25*1,4	m ²	0,350	
					RAZEM	0,350
11 d.1. 1	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
			0,25*1,4	m ²	0,350	
					RAZEM	0,350
12 d.1. 1	KNR 2-02 1112-05		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
			0,25*1,4	m ²	0,350	
					RAZEM	0,350
13 d.1. 1	KNR 2-02 1112-09		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			0,25*1,4	m ²	0,350	
					RAZEM	0,350
14 d.1. 1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściana	m ²		
			(1,88*3)-1,0*2,0	m ²	3,640	
					RAZEM	3,640

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1. 1	KNNR-W 3 1003-07		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1,88*3)-1,0*2,0	m ² m ²	 3,640	
					RAZEM	3,640
16 d.1. 1	NNRNKB 202 1134- 02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1,88*3)-1,0*2,0	m ² m ²	 3,640	
					RAZEM	3,640
17 d.1. 1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,88*3)-1,0*2,0	m ² m ²	 3,640	
					RAZEM	3,640
18 d.1. 1	KNR 2-02 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	
					RAZEM	2,000
19 d.1. 1	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją 1,1*2,1*0,25	m ³ m ³	 0,578	
					RAZEM	0,578
20 d.1. 1	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 1,1*2,1*0,25	m ³ m ³	 0,578	
					RAZEM	0,578
21 d.1. 1	KNR 4-01 1215-08 analogia		Mycie po robotach malarskich 4,48*1,6+0,9*2,0	m ² m ²	 8,968	
					RAZEM	8,968
1.2			Pomieszczenie 730			
22 d.1. 2	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1,4*2)+2*(1,6*1,5)	m ² m ²	 7,600	
					RAZEM	7,600
23 d.1. 2	KNR 4-04 0401-11		Rozebranie listew przypodłgowych (4,78+3,48)*2-1,4	m m	 15,120	
					RAZEM	15,120
24 d.1. 2	KNR-W 4- 01 0819-05		Rozebranie posadzek z paneli podłgowych 4,48*3,48	m ² m ²	 15,590	
					RAZEM	15,590
25 d.1. 2	KNR-W 2- 02 0608-10 analogia		Rozebranie bez odzysku izolacji cieplnych ścian z płyt styropianowych 4,78*3	m ² m ²	 14,340	
					RAZEM	14,340
26 d.1. 2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
					RAZEM	2,250
27 d.1. 2	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
28 d.1. 2	KNR-W 4- 02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.1. 2	KNR-W 2- 02 2003-09		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01 4,78*3,0	m ² m ²	 14,340	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	14,340
30	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
d.1.	1209-14			szt.	2,000	
2			2		RAZEM	2,000
31	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
d.1.	1513-01			m	1,500	
2			1,5		RAZEM	1,500
32	KNR 4-01		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1.	1212-19			m ²	0,840	
2			0,7*0,6*2		RAZEM	0,840
33	KNR 0-23		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
d.1.	2612-08			m	18,000	
2			6*3		RAZEM	18,000
34	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (jedna ściana)	m ²		
d.1.	202 2013-04			m ²	14,340	
2			4,78*3		RAZEM	14,340
35	NNRNKB		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 (trzy ściany)	m ²		
d.1.	202 2013-01			m ²	27,620	
2			(4,78+3,48+3,48)*3-(1,4*2)-(1,5*1,6)*2		RAZEM	27,620
36	KNR 2-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1505-03			m ²	8,920	
2			((4,78+3,48)*2)-(1,4*2)-(1,5*1,6)*2		RAZEM	8,920
37	KNR 4-01		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsce		
d.1.	0804-02			miejsce	2,000	
2			2		RAZEM	2,000
38	KNR 4-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-01			m ²	16,634	
2			4,78*3,48		RAZEM	16,634
39	KNR 0-23		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²		
d.1.	2611-01			m ²	16,634	
2			4,78*3,48		RAZEM	16,634
40	NNRNKB		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01			m ²	16,634	
2			4,78*3,48		RAZEM	16,634
41	KNNR 2		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
d.1.	1208-01			m ²	16,634	
2			4,78*3,48		RAZEM	16,634
42	KNNR 2		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
d.1.	1208-02			m ²	16,634	
2			4,78*3,48		RAZEM	16,634
43	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
d.1.	1112-03			m ²	16,634	
2			(4,78*3,48)		RAZEM	16,634
44	KNR 2-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09					
2						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
45	NNRNKB d.1. 202 2702- 2 01		(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, akustycznych, ognioochronnych na wieszakach jed- nopoziomowych a pokryciem jednowarstwowym 60x60cm 4,78*3,48	m ² m ²	 16,634	
					RAZEM	16,634
46	KNR 4-01 d.1. 0354-13 2		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
47	KNR 2-02 d.1. 1215-01 2		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
48	KNNR 3 d.1. 0608-04 2		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zasto- sowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 1,5*1,5	m ² m ²	 2,250	
					RAZEM	2,250
49	KNR-W 4- d.1. 02 0132-01 2		Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej (długa wylewka) 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
50	KNR 4-02 d.1. 0219-02 2		Montaż umywalki z postumentem ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	
					RAZEM	1,000
51	KNR 4-02 d.1. 0109-02 2		Wymiana (dostosowanie) podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 0,5 1	szt. m szt.	 1,000	 0,500
					RAZEM	1,000
52	KNR-W 2- d.1. 02 1030-03 2		Dostawa i montaż płyty laminowanej (zabezpieczenie ściany) 0,5*4,78	m ² m ²	 2,390	
					RAZEM	2,390
53	Kalkulacja d.1. indywidual- 2 na		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remonto- wych 2	kpl. kpl.	 2,000	
					RAZEM	2,000
54	KNR 4-01 d.1. 0108-17 2		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją 4,78*3*0,02	m ³ m ³	 0,287	
					RAZEM	0,287
55	KNR 4-01 d.1. 0108-20 2		Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy następny 1 km 4,78*3,0*0,02	m ³ m ³	 0,287	
					RAZEM	0,287
56	KNR 4-01 d.1. 1215-08 2		Mycie po robotach malarskich 4,78*3,48	m ² m ²	 16,634	
					RAZEM	16,634
1.3			Pomieszczenie 732			
57	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 3		Zabezpieczenie okien i drzwi folią (1,4*2)+2*(1,6*1,5)	m ² m ²	 7,600	
					RAZEM	7,600
58	KNR 4-04 d.1. 0401-11 3		Rozebranie listew przypodłogowych (4,78+3,48)*2-1,4	m m	 15,120	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,120
59	KNR-W 4-01 0819-05		Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²		
			4,48*3,48	m ²	15,590	
					RAZEM	15,590
60	KNR-W 2-02 0608-10		Rozebranie bez odzysku izolacji cieplnych ścian z płyt styropianowych	m ²		
			(4,78*3,48)+(4,78+4,78+3,48)*3-(1,4*2,0)-(1,6*1,5)*2	m ²	48,154	
					RAZEM	48,154
61	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			1,5*1,5	m ²	2,250	
					RAZEM	2,250
62	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
63	KNR-W 4-02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
64	KNR 4-01 1209-14		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65	KNR 2-02 1513-01		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
66	KNR-W 4-02 0522-01		Demontaż grzejników radiatorowych o długości 0.5-2.0 m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
67	KNR 0-23 2612-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
			6*3	m	18,000	
					RAZEM	18,000
68	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(4,78+3,48+3,48+4,78)*3-(1,4*2)-(1,5*1,6)*2	m ²	41,960	
					RAZEM	41,960
69	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			((4,78+3,48)*2)-(1,4*2)-(1,5*1,6)*2	m ²	8,920	
					RAZEM	8,920
70	KNR 4-01 0804-02		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu	miejsce		
			2	miejsce	2,000	
					RAZEM	2,000
71	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
72	KNR 0-23 2611-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
73	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
74 d.1. 3	KNNR 2 1208-01		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
75 d.1. 3	KNNR 2 1208-02		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
76 d.1. 3 01	NNRNKB 202 1136-		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
77 d.1. 3 01	NNRNKB 202 2702-		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, akustycznych, ognioochronnych na wieszakach jednopoziomowych a pokryciem jednowarstwowym 60x60cm	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
78 d.1. 3	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
79 d.1. 3	KNR 2-02 1215-01		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.1. 3	KNNR 3 0608-04		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
			1,5*1,5	m ²	2,250	
					RAZEM	2,250
81 d.1. 3	KNR-W 4- 02 0132-01		Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej (długa wylewka)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
82 d.1. 3	KNR 4-02 0219-02		Montaż umywalki z postumentem ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
83 d.1. 3	KNR 4-02 0109-02		Wymiana (dostosowanie) podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość 0,5	m		0,500
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
84 d.1. 3	KNR 0-35 0217-05		Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
85 d.1. 3	KNR-W 2- 02 1030-03		Dostawa i montaż płyty laminowanej (zabezpieczenie ściany)	m ²		
			0,5*4,78	m ²	2,390	
					RAZEM	2,390
86 d.1. 3	KNNR 4 0418-01		Grzejniki stalowe pokojowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
87 d.1. 3	Kalkulacja indywidualna		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
88 d.1. 3	KNNR 4 0412-04		Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 32 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
89 d.1. 3	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
			4,78*3,48*0,02	m ³	0,333	
					RAZEM	0,333
90 d.1. 3	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			4,78*3,48*0,02	m ³	0,333	
					RAZEM	0,333
91 d.1. 3	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich	m ²		
			4,78*3,48	m ²	16,634	
					RAZEM	16,634
1.4			Pomieszczenie 734			
92 d.1. 4	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
			(1,4*2)+3*(1,6*1,5)	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
93 d.1. 4	KNR 4-04 0401-11		Rozebranie listew przypodłgowych	m		
			(4,78+5,24)*2-1,4	m	18,640	
					RAZEM	18,640
94 d.1. 4	KNR-W 4- 01 0819-05		Rozebranie posadzek z paneli podłgowych	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
95 d.1. 4	KNR 4-01 0819-15 analogia		Rozebranie wykładziny ściennej z Wykładziny dywanowej	m ²		
			4,78*3	m ²	14,340	
					RAZEM	14,340
96 d.1. 4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
			1,5*1,5	m ²	2,250	
					RAZEM	2,250
97 d.1. 4	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
98 d.1. 4	KNR-W 4- 02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.1. 4	KNR 4-01 1209-14		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
100 d.1. 4	KNR 2-02 1513-01		Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
			1,5	m	1,500	
					RAZEM	1,500
101 d.1. 4	KNR 4-01 1212-19		Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			0,7*0,6*3	m ²	1,260	
					RAZEM	1,260
102 d.1. 4	KNR 0-23 2612-08		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym	m		
			7*3	m	21,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	21,000
103	NNRNKB d.1. 202 2013-4 01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			$(4,78+5,24+5,24+4,78)*3-(1,4*2)-(1,5*1,6)*3$	m ²	50,120	
					RAZEM	50,120
104	KNR 2-02 d.1. 1505-03 4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, trudnościeralnymi, powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			$((4,78+5,24)*2)-(1,4*2)-(1,5*1,6)*3$	m ²	10,040	
					RAZEM	10,040
105	KNR 4-01 d.1. 0804-02 4		Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m ² w jednym miejscu	miejsc		
			3	miejsc	3,000	
					RAZEM	3,000
106	KNR 4-01 d.1. 0211-01 4		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
107	KNR 0-23 d.1. 2611-01 4		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - analogia	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
108	NNRNKB d.1. 202 1134-4 01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
109	KNNR 2 d.1. 1208-01 4		Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
110	KNNR 2 d.1. 1208-02 4		Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
111	KNR 2-02 d.1. 1112-03 4		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit	m ²		
			(4,78*5,24)	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
112	KNR 2-02 d.1. 1112-09 4		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
113	NNRNKB d.1. 202 2702-4 01		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, akustycznych, ognioochronnych na wieszakach jednopoziomowych a pokryciem jednowarstwowym 60x60cm	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
114	KNR 4-01 d.1. 0354-13 4		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
115	KNR 2-02 d.1. 1215-01 4		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
116	KNNR 3 d.1. 0608-04 4		Licowanie ścian płytkami kamionkowymi 30x30 cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m ²		
			1,5*1,5	m ²	2,250	
					RAZEM	2,250
117	KNR-W 4- d.1. 02 0132-01 4		Montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej (długa wylewka)	szt.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.1. 4	KNR 4-02 0219-02		Montaż umywalki z postumentem ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
119 d.1. 4	KNR 4-02 0109-02		Wymiana (dostosowanie) podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm	szt.		
			Obmiar dodatkowy - łączna długość 0,5	m		0,500
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
120 d.1. 4	Kalkulacja indywidual- na		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
121 d.1. 4	KNR 4-01 0108-17		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
			4,78*5,24*0,02	m ³	0,501	
					RAZEM	0,501
122 d.1. 4	KNR 4-01 0108-20		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			4,78*5,24*0,02	m ³	0,501	
					RAZEM	0,501
123 d.1. 4	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich	m ²		
			4,78*5,24	m ²	25,047	
					RAZEM	25,047
2			Poziom 800			
2.1			Pomieszczenie 802			
124 d.2. 1	KNR-W 4- 01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią (wzdłuż ściany)	m ²		
			(1,0*2)+(1,4*8,78)	m ²	14,292	
					RAZEM	14,292
125 d.2. 1	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			8,76*3	m ²	26,280	
					RAZEM	26,280
126 d.2. 1	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
127 d.2. 1	KNR-W 4- 01 0622-05		Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
128 d.2. 1	KNR-W 4- 01 0621-05		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
			10	m ²	10,000	
					RAZEM	10,000
129 d.2. 1	KNR AT-43 0213-03 analogia		Demontaż (częściowy) sufitu podwieszanego kasetonowego z wypełnieniem płytami sufitowymi 50x50 (7 szt.)	m ²		
			0,5*0,5*7	m ²	1,750	
					RAZEM	1,750
130 d.2. 1	KNR AT-43 0213-03		Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 50x50 (7 szt.)	m ²		
			0,5*0,5*7	m ²	1,750	
					RAZEM	1,750
131 d.2. 1	KNR-W 3 1003-07		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(8,78*3)-(1,0*2,0)	m ²	24,340	
					RAZEM	24,340
132 d.2. 1	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			(8,78*3)-(1,0*2,0)	m ²	24,340	
					RAZEM	24,340
133 d.2. 1	Kalkulacja indywidualna		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
		2		kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
134 d.2. 1	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich	m ²		
			8,78*2	m ²	17,560	
					RAZEM	17,560
2.2 Korytarz przed помещением 802						
135 d.2. 2	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią	m ²		
			(3,416*2,603)+(1,874*4,654)+5*(1,0*2,0)	m ²	27,613	
					RAZEM	27,613
136 d.2. 2	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(3,416+2,603+3,416+1,143+2,06+4,654+1,874+3,194)*3-(1,0*2,0)*5+(1,874*4,654)+(3,416*2,603)	m ²	74,693	
					RAZEM	74,693
137 d.2. 2	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		20		m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
138 d.2. 2	KNR-W 4-01 0621-05		Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		20		m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
139 d.2. 2	KNR-W 3 1003-07		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			(3,416+2,603+3,416+1,143+2,06+4,654+1,874+3,194)*3-(1,0*2,0)*5+(1,874*4,654)+(3,416*2,603)	m ²	74,693	
					RAZEM	74,693
140 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			(3,416+2,603+3,416+1,143+2,063+4,654+1,874+3,194)*3-(1,0*2,0)*5	m ²	57,089	
					RAZEM	57,089
141 d.2. 2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit	m ²		
			(1,874*4,654)+(3,416*2,603)	m ²	17,613	
					RAZEM	17,613
142 d.2. 2	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich	m ²		
			(3,416*2,603)+(1,874*4,654)+5*(1,0*2,0)	m ²	27,613	
					RAZEM	27,613
2.3 Помещение 803						
143 d.2. 3	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią	m ²		
			(3,416*2,603)+(1,874*4,654)+5*(1,0*2,0)	m ²	27,613	
					RAZEM	27,613
144 d.2. 3	KNR 4-01 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			(7,08*2,714)+(7,08+7,08+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2	m ²	69,179	
					RAZEM	69,179
145 d.2. 3	KNR 4-01 1202-07		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		20		m ²	20,000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	20,000
146	KNR-W 4- d.2. 01 0622-05 3		Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
147	KNNR-W 3 d.2. 1003-07 3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			$(7,08*2,714)+(7,08+7,08+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2$	m ²	69,179	
					RAZEM	69,179
148	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			$(7,08+7,08+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2$	m ²	49,964	
					RAZEM	49,964
149	KNR 2-02 d.2. 1505-03 3		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			7,08*2,714	m ²	19,215	
					RAZEM	19,215
150	Kalkulacja d.2. indywidualna 3		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
151	KNR 4-01 d.2. 1215-08 3		Mycie po robotach malarskich	m ²		
			$(7,08*2,714)+(1,0*2,0)*3+(1,6*1,5)*2$	m ²	30,015	
					RAZEM	30,015
2.4			Pomieszczenie 805			
152	KNR-W 4- d.2. 01 1216-01 4		Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią	m ²		
			$(7,0*2,714)+(1,0*2,0)*2+(1,6*1,5)*2$	m ²	27,798	
					RAZEM	27,798
153	KNR 4-01 d.2. 1202-09 4		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
			$(7,0*2,714)+(7,0+7,0+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2$	m ²	68,482	
					RAZEM	68,482
154	KNR 4-01 d.2. 1202-07 4		Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
155	KNR-W 4- d.2. 01 0622-05 4		Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m ²		
			20	m ²	20,000	
					RAZEM	20,000
156	KNR 4-01 d.2. 0426-04 4		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt (boazeria)	m ²		
			$(7,0+7,0+2,714+2,714)*1,6$	m ²	31,085	
					RAZEM	31,085
157	KNNR-W 3 d.2. 1003-07 4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
			$(7,0*2,714)+(7,0+7,0+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2$	m ²	68,482	
					RAZEM	68,482
158	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4 analogia		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
			$(7,0+7,0+2,714+2,714)*3-(1,0*2,0)*2-(1,6*1,5)*2$	m ²	49,484	
					RAZEM	49,484
159	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
			7,0*2,714	m ²	18,998	
					RAZEM	18,998
160	Kalkulacja d.2. indywidualna 4		Wyniesienie i ponowne wniesienie mebli po zakończeniu prac remontowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	kpl.	3,000	
					RAZEM	3,000
161	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³		
d.2.	0108-17					
4			0,3799+0,3843+0,1761	m ³	0,940	
					RAZEM	0,940
162	KNR 4-01		Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.2.	0108-20					
4			0,3799+0,3843+0,1761	m ³	0,940	
					RAZEM	0,940
163	KNR 4-01		Mycie po robotach malarskich	m ²		
d.2.	1215-08					
4			(7,0*2,714)+(1,0*2,0)*3+(1,6*1,5)*2	m ²	29,798	
					RAZEM	29,798