

Wałcz, dnia 01.04.2022r.

Zamawiający:
Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania: „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody z budowy dwóch zbiorników retencyjnych w miejscowość Szewcja, gm. Wałcz**”

Numer postępowania: **GK. ZP.271.4.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 tj.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

PYTANIE 1

Informujemy, że opisane rozwiązanie zbiorników retencyjnych jest rozwiązaniem niszowym – jednej firmy, co skutecznie ogranicza konkurencyjność. Dodatkowo są to zbiorniki membranowe, czyli z wewnętrzną membraną PCV, co dla niektórych wykonawców jest wadą i nie chcą udzielać gwarancji szczelności zbiornika na okres 6 lat. Prosimy o dopuszczenie do realizacji zadania powszechnie stosowanych w Polsce zbiorników retencyjnych pionowych, stalowych o pojemności 100 m³.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowania technologii budowy zbiornika retencyjnego o poj. 100m³ bez membrany, zapewniający wymagana szczelność oraz gwarancje, posiadający certyfikat i dopuszczenia do wody pitnej. Średnicę i wysokość zbiornika należy traktować jako przykładową, dostosować do warunków posadowienia i wymianów danego producenta.

PYTANIE 2

Wykonawca pierwszy raz w swoim 25 letnim doświadczeniu w budowie suw spotyka się z koniecznością montowania w zbiorniku retencyjnym grzałek. Prosimy o potwierdzenie że jest to działanie świadome i przemyślane.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z grzałki przy zachowaniu ociepleni ścian zbiornika wełna mineralną gr. min. 100mm.

PYTANIE 3

Prosimy o informację czy należy wymienić pompy głębinowe w obu studniach wraz z rurociągami wznoszącymi na nowe, jakiej średnicy i z jakiego materiału mają być wykonane te rurociągi?

Odpowiedź:

Należy wymienić pompy głębinowe wraz z rurociągami wznoszącymi, rurociągi z rur st/oc DN80 łączonych kołnierzami oraz wymianę rurociągu tłoczego DN100 od studni do budynku SUW (średnica DN 100, dł. 70m).

Zamawiający nie dokonuje zmiany w SWZ.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych wyjaśnień przy przygotowywaniu składanych ofert a wprowadzone zmiany stanowią integralną część.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Jan Matuszewski

Wójt Gminy Wałcz