

Przedmiar robót

Obiekt „Bieżąca konserwacja altany przy Dworku w Krzykawce”
Kod CPV 50760000-0 - Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
Budowa Krzykawka dz. 6/16
Inwestor Urząd Gminy Bolesław

Sporządził mgr inż. Jan Sokołowski

Bolesław 05.07.2023 aktualizacja

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

„Bieżąca konserwacja altany przy Dworku w Krzykawce”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna		Zabezpieczenie przed zabrudzeniem metalowego okapu nad grilllem	kpl	1,000
2	KNR 7-12 0102/01		Czyszczenie mechaniczne zewnętrznej powierzchni dachu - p.a.	m2	137,590
3	KNR 19-01 0527/04		Zmycie preparatem biobójczym zewnętrznej pow. dachu w celu dokładnego usunięcia mchów i porostów - p.a.	m2	137,590
4	KNNR-W 3 1201/01		Oczyszczenie mechaniczne mchów i porostów z powierzchni wykonanych z kamienia wapiennego - p.a.	m2	145,690
5	KNR 4-01 0621/05		Impregnacja murów metodą smarowania preparatem biobójczym - p.a.	m2	145,690
6	KNR 4-01 0521/04		Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym	m2	27,500
7	KNR 4-01 0414/11		Wymianałaty 4x5 cm przy okapie - p.a.	m	38,450
8	KNR 4-01 0521/02		Uzupełnienie pokrycia gontami przy kryciu podwójnym	m2	27,500
9	KNR 4-01 0628/06		Trzykrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi - impregnacja wiaty – elementów drewnianych	m2	619,440
10	KNR 4-01 0621/05		Impregnacja elementów kamiennych wapiennych - p.a.	m2	145,690
11	KNR 2-02 1605/04		Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 9m do robót wykonywanych na sufitach	m2	140,000