

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I ROBÓT

Remont odcinka drogi gminnej ul. Dębowa
na dz. ew. nr 61 – Gmina Kłodawa, obręb Santocko

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1-1	<i>D-01.01.01a</i>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach	km	0,955		
1-2	<i>D-01.02.04</i>	Demontaż istniejących tablic znaków drogowych wraz z słupkiem i utylizacją	szt.	2		
1-3	<i>D-05.03.11</i>	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	4 756,00		
Razem						
2	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC					
2-1	<i>D-04.03.01</i>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	4 756,00		
2-2	<i>D-05.03.13a</i>	Nawierzchnia z mieszanek SMA11 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4 756,00		
Razem						
3	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
3-1	<i>D-06.03.01</i>	Uzupełnienie poboczy z destruktu bitumicznego – materiał z frezowania, szerokości do 0,75m	m2	1 432,50		
Razem						
4	ORGANIZACJA RUCHU					
4-1	<i>D-07.01.01</i>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7,00		
4-2	<i>D-07.01.01</i>	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	13,00		
Razem						
Razem wszystkich robót						
Razem netto						
Podatek VAT 23 %						
Razem brutto						