



Daleszyce, 09.01.2020 r.

Zn. spr.: SA.270.1.19.2019.SAZ

- wg rozdzielnika -

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Nadleśnictwo Daleszyce na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Termomodernizacja budynku biurowego Nadleśnictwa Daleszyce (znak sprawy SA.270.1.19.2019.SAZ)(ID 296175) przesłane w dniu 08.01.2020r.:

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź: czy wykonawca w swojej kalkulacji ma uwzględnić koszt wykonania fundamentu pod projektowane panele fotowoltaiczne?

Odpowiedź:

Zgodnie z „Opisem technicznym montażu fotowoltaiki” konstrukcję wsporczą montuje się w gruncie poprzez wbicie profili na głębokość 1,15m. Profile doziemne oraz belka skośna wykonane są ze stali ocynkowanej o grubości 2,5mm (ceownik). W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty z tym związane.

W każdym przypadku Konstrukcję montuje się zgodnie z wytycznymi producenta płyt PV. Konstrukcja musi przystosowana do montażu danego typu płyt i posiadać atest lub deklarację zgodności.

NADLEŚNICZY
mgr inż. Tomasz Guz