

Kosztorys Ofertowy					
	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
Kosztorys Ofertowy - Roboty remontowe, adaptacja pomieszczeń Szpitala Chirurgia Parter - Laboratorium					
1	Rozbiórki i demontaże				
1.1	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia	szt.	24		
1.2	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko-analogia-demontaż	mb	30		
1.3	Montaż nadproży drzwiowych	szt.	6		
1.4	Obrobienie gliców drzwiowych	mb	45		
1.5	Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach murowanych	szt.	4		
1.6	Transport materiałów-analogia-przenoszenie wyposażenia meblowego z obrębu robót	Kpl	1		
1.8	Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-	m2	21		
1.9	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowych, klejone do podkładu-analogia-demontaż wykładziny zgrzewanej	m2	325		
1.10	Przygotowanie podłoża posadzki - frezowanie-analogia-zerwanie resztek kleju, nierówności, przygotowanie pod nową posadzkę	m2	325		
1.11	Demontaż umywalki	Kpl	2		
1.12	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt.	2		
1.13	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi`65	szt.	2		
1.14	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie,	szt.	12		
1.15	Demontaż starych grzejników	zespół	22		
1.16	Demontaż przewodów centralnego ogrzewania z rur stalowych, do Fi`25`mm-analogia	mb	55		
1.17	Demontaż instalacji elektrycznej w obrębie remontowanych pomieszczeń przewodów, lamp, wyłączników, gniazd itd.	Kpl	1		
1.18	Montaż okładziny gipsowo-kartonowej, pojedynczej na ścianach klejone na klej	m2	70		
1.19	Rozebranie okładziny ściennej płytek glazurowanych i gresu na podłogach	m2	120		
1.20	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego w jednym poziomie na odległość do 30m-	m3	11		
1.22	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie-jw. lecz dodatek	m3	11		
1.23	Przenoszenie w nosiłkach gruzu budowlanego. Dodatek za każdy 1m wysokości wnoszenia-jw. Krotność=6	m3	11		
1.24	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych-analogia-koszt podstawienia przez uprawnioną firmę kontenera wraz z załadunkiem-przyjęto 3 kontenery	m3	11		
2	Roboty budowlane				
2.1	Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki osadzenia, okna rozwierane i uchylno-	m2	30		
2.2	Tynki zwykłe ościeży-analogia-obrobienie szpalet wewnętrznych otworów okiennych	m2	40		
2.3	Montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z ościeżnicą	szt.	1		
2.4	Montaż kodu dostępu do drzwi	szt.	3		
2.5	Tynki zwykłe kategorii III, ościeża o szerokości do 30`cm, ręcznie-analogia-jw. lecz na zewnątrz	m2	40		

2.6	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych montaż podokienników kamiennych	m	30		
2.7	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomująca cej - odkurzanie	m2	325		
2.8	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową wykonanie warstwy szczepnej, wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach, konstrukcji betonowych, poziomych-posadzki-Schomburg- ASOCRET-KS/HB	m2	325		
2.9	Warstwy wyrównawczej reprofiliacyjne pod izolację w technologii Schomburg zaprawą modyfikowaną ASOCRET-BIS-5/40-warstwa 5 mm	m2	325		
2.10	Wykonanie posadzki samopoziomująca cej poliuretanowo cementowa grubość 4,0 mm-masa samopoziomujące ca-wygladzają ca pod Tarkett	m2	325		
2.11	Przygotowanie podłoża posadzki mineralnej samopoziomujące cej - szlifowanie	m2	325		
2.12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -analogia-zgrzewane typu Tarkett - wykładzina medyczna homogeniczna-do uzgodnienia z Inwestorem-nakład uwzględnia cokoły wyobleniowe z Tarkettu oraz cięcie spawanie frezowanie wykładziny	m2	325		
2.13	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych oraz listwy do posadzek zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	325		
2.14	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6`m2-montaż nowych drzwi	Kpl	24		
2.15	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach-analogia-przecierka ścian, usuwa się wapno (bez szlichty, robocizna bez zmian kosztem napraw i wysokiej klasy przygot. powierzchni ścian)	m2	250		
2.16	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	250		
2.17	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3`mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoża z tynku	m2	250		
2.18	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne-farba przeznaczona do pomieszczeń medycznych ANTYBAKTERYJNA FARBA Z JONAMI SREBRA	m2	250		
2.19	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5`m2-pod glazurę	m2	120		
2.20	Przygotowanie podłoża pod płytki z glazury	m2	50		
2.21	Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2	50		
2.22	Okładziny z płyt gipsowych, płyty dekoracyjne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych sufit podwieszony Armstrong	m2	120		
2.23	Montaż opraw ledowych	szt.	35		
3	Roboty sanitarne				
3.1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-analogia-bruzdy pod instalacje cw i zw	m	80		
3.2	Rurociąg gi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową , Fi 50`mm-analogia-rozprowadzenie innst. kanalizacji do nowych urządzeń w brzdach	m	40		
3.3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową , Fi 50`mm	podejście	10		
3.4	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	szt.	2		
3.5	Postument porcelanowy do umywalk	Kpl	2		
3.6	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20`mm, o połę czeniu z tworzywa	szt.	14		
3.7	Rurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25`mm-cw+zw-analogia	m	40		
3.8	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9`mm (E), rurociąg g Fi 28-48`mm-analogia-izolacja zw	m	40		
3.9	Bateria lekarska, Dn`15`mm	szt.	2		
3.10	Rurociąg gi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi`15,0/1,0`mm	m	40		
3.11	Podejścia do pionów c.o., Fi`15`mm	szt.	4		
3.12	Montaż grzejnika stalowego, płytowego Purmo	szt.	24		

3.13	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociąg gowych, Dn 15 mm	szt.	9		
3.16	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywają ce bruzdy, szerokości do 20 cm, wapno suchogaszzone	mb	90		
3.17	Próba szczelności instalacji wodociąg gowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza	próba	1		
3.18	Próba szczelności instalacji wodociąg gowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	60		
3.19	Próba instalacji na gorą co z dokonaniem regulacji	szt.	12		
4	Roboty elektryczne, sieć komputerowa				
4.1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły-analogia-bruzdy pod instalacje elektryczne	m	65		
4.2	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie do kołków plastikowych na podłożu ceglanym	szt.	80		
4.3	Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej, mocowane paskami lub klamerkami-analogia-przewody 3 x 2,5	m	150		
4.4	Przewody kabelkowe n.t., w powłoce polwinitowej-analogia-przewody komputerowe	m	150		
4.5	Montaż do gotowego podłoża gniazd -analogia-gniazda komputerowe	szt.	16		
4.6	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w cegle, objętość do 0.1 dm3-pod montaż puszek	szt.	35		
4.7	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami z podłą czeniem, puszki 75x75 mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody do 2.5 mm2	szt.	35		
4.8	Wykonanie połą czeń przewodów w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t., z zadławieniem przewodów, o powłoce polwinitowej, przekrój żył do 2,5 mm2, 4 odgałęzienia	Kpl	60		
4.9	Uzupełnienie tynków kategorii III po robotach instalacyjnych, pasy pokrywają ce bruzdy, szerokości do 20 cm, wapno suchogaszzone	m	80		
4.10	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłą czeniem, oprawy zwykłe, zawieszane końcowe-analogia-montaż lamp ledowych sufitowych	szt.	10		
4.11	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłą czeniem, przewód do 2,5 mm2 natynkowe-analogia-montaż gniazd	szt.	22		
4.12	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych-analogia-montaż wyłączników elektrycznych	szt.	20		
4.13	Kalkulacja indywidualna-rozprowadzenie przewodów komputerowych do szafy krosowej	Kpl	1		
Wartość robót netto wynosi					