

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty posadzkarskie			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli	m ²		
d.1.1	0818-05	33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
2	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych - aneks - część salonu	m ²		
d.1.1	202 1136-01	24.94	m ²	24.940	
				RAZEM	24.940
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex z wywinieciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - kuchnia i przedpokój	m ²		
d.1.1	1112-02	8,06m2 8.06	m ²	8.060	
				RAZEM	8.060
4	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.1	1124-06	32,29 32.29	m	32.290	
				RAZEM	32.290
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x40 cm	m ²		
d.1.1	0201-06	4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 3	Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju - posadzka i wykończenie balkonu	m ²		
d.1.1	0804-08	6,25 6.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
8	KNR 7-28	Rozebranie posadzek z płytek - łazienka	m ²		
d.1.1	0301-08	2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
9	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą łazienka	m ²		
d.1.1	1118-08	2.9	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
10	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych wysokości h= 10cm	m		
d.1.1	1105-02	7.2	m	7.200	
				RAZEM	7.200
1.2		Roboty malarskie			
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności wyrównaniem pojedynczych nierówności - demontażem m.in linek na pranie itp	m ²		
d.1.2	1204-08	105.85	m ²	105.850	
				RAZEM	105.850
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1505-03	105.85	m ²	105.850	
				RAZEM	105.850
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem	m ²		
d.1.2	1204-01	35.9	m ²	35.900	
				RAZEM	35.900
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1.2	1212-28	5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
15	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience	szt.		
d.1.2	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR AT-40	Wypełnienie połączeń akrylem/silikonem - styki okienne, między płytkami a elewacją na balkonie, w łazience itp.	m		
d.1.2	0422-01	19.7	m	19.700	
				RAZEM	19.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR AT-22 d.1.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża, demontaż istniejących elementów na elewacji	m ²		
		20.5	m ²	20.500	
				RAZEM	20.500
18	KNR AT-31 d.1.2 0501-01	Uzupełnienie tynku elewacyjnego w miejscach uszkodzeń	m ²		
		6.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
19	KNR AT-31 d.1.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		6.25	m ²	6.250	
				RAZEM	6.250
1.3		Roboty elektryczne			
20	KNR 5-08 d.1.3 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR AT-15 d.1.3 0113-03	Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód - analogia	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-03 d.1.3 1122-02	Demontaż, czyszczenie i ponowny montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych i włączników światła	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
23	KNP 06 d.1.3 0403-03.02	Zakup i montaż kuchni elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	TZKNBK d.1.3 XVII 52-04	Montaż kinkietu nad umywalką w łazience oraz plafoniery sufitowej (wymiana)- analogia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 5-08 d.1.3 0406-02	Wymiana urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy - wymiana unifonu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty stolarskie			
26	KNR-W 2-02 d.1.4 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych - drzwi łazienkowe	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - drzwi łazienkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.1.4 0902-03	Wymiana progów drzwiowych i listw pomiędzy panelami i wykładzinami PCV - 1 próg drzwiowy, 2 listwy (1m, 2m)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana uszczelek w oknach i drzwiach balkonowych - okna PCV	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 13-23 d.1.4 0603-07	Montaż wizjera - drzwi wejściowe do mieszkania - analogia	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 4-01 d.1.4 0919-21	Wymiana klamek w skrzydłach okiennych - PVC - analogia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNP 02 d.1.4 1508-02.01	Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	Kalkulacja d.1.4 własna	Czyszczenie okien, profili, okuć, zdjęcie folii z szyby itp.	m ²		
		6.93	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
34	Kalkulacja d.1.4 własna	Wymiana nawietrzaków okiennych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35		Wymiana wkładek do drzwi wejściowych do mieszkania - wraz z dostarczeniem po	kpl.		
d.1.4		3szt. kluczy do każdej wkładki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Roboty sanitarne			
36 d.1.5	KNR-W 2-02 1030-01	Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37 d.1.5	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.1.5	KNR 2-15 0115-02	Wymiana baterii w zlewozmywaku wraz z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1.5	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41 d.1.5	Kalkulacja własna	Czyszczenie sanitariatów- umywalka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.1.5	KNR 0-35 0125-02	Wymiana kabiny natryskowej do kąpielii, czterościenne, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1.5	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Roboty towarzyszące			
45 d.1.6		Wymiana zamka skrytki na listy- z dostarczeniem 2 kluczyków	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.1.6	Kalkulacja własna	Opróżnienie komórki lokatorskiej z pozostawionych rzeczy w piwnicy z ich utylizacją, utylizacja odpadów po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000