

Uzgodnienie nr 106/U/2022
L.dz. 32 69 /TI/2022

Września, dnia 27.06.2022 r.

Wpłynęło
dnia 28. 06. 2022

Urząd Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Dość załączników
Nr 3004 Wydział Między

**Dotyczy: Planowanej inwestycji drogowej w rej. ul. Bohaterów Monte Cassino
we Wrześni.**

W załączeniu przesyłamy wytyczne do planowanej inwestycji drogowej w rej. ul. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni z niżej podanymi warunkami zabezpieczenia urządzeń wod.-kan. będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. we Wrześni:


1. Lokalizacja krawężnika betonowego bezpośrednio nad sieciami wod-kan utrudni montaż oraz eksploatację armatury wod-kan (nawiertki, zasuwy, hydranty, studnie). Zaleca się odsunięcie krawężnika poza istniejące sieci wod-kan.
Na wysokości działek nr 49/6, 68/18, 49/5, 49/14, 51/8 51/5, 52/1 krawężnik przebiega przez studnie kanalizacyjne.
Na wysokości działek nr 35/3, 59/5, 66/20, 51/10, 49/15 krawężniki i obrzeża chodnikowe planowane są na hydrantach podziemnych z zasuwami.
Uwaga: Przed wykonaniem nowej nawierzchni konieczna będzie budowa odcinków przewodów wod-kan do granic nieruchomości (załącznik nr 1 i 2).
2. Włazy studni i komór kanalizacji sanitarnej, skrzynki zasuwy wodociągowych oraz hydrantów podziemnych posadzić do wysokości projektowanej nawierzchni. Studnie i komory kanalizacyjne umocnić na powierzchni płytą odciążającą.
3. W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na urządzenia wod.-kan. nienaniesione na planie, należy je zabezpieczyć i powiadomić PWiK Sp. z o.o. we Wrześni ul. Miłosławska 8.
4. W przypadku wystąpienia podczas robót konieczności ewentualnej przebudowy naszego uzbrojenia, należy bezwzględnie uzgodnić sposób ich rozwiązania w PWiK Sp. z o.o. we Wrześni, ul. Miłosławska 8, Dział Techniczno – Inwestycyjny .
5. Koszty wszelkich robót i uszkodzeń na sieciach oraz urządzeniach PWiK Sp. z o.o. powstałych w wyniku prowadzonych prac związanych z budową drogi, jak i wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor.

6. O rozpoczęciu prac ziemnych, Inwestor powiadomi pisemnie PWiK Sp. z o.o. z wyprzedzeniem 14 dni, a o odbiorze końcowym z wyprzedzeniem 7 dni, celem lokalizacji oraz sprawdzenia stanu urządzeń wod.-kan. po wykonanych robotach.
7. Po wykonanych robotach Inwestor dostarczy do PWiK Sp. z o.o. mapę inwentaryzacyjną wraz z naniesionymi rzędnymi skrzynek zasuw, włazów, studni.

Załączniki:

- nr 1 – lista działek niepodłączonych do sieci wodociągowej
- nr 2 – lista działek niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej

PREZES ZARZĄDU


Karolina Solecka

Załącznik nr 1

Lista działek niepodłączonych do sieci wodociągowej		
Lp.	Numer działki	Uwagi
1.	35/2	
2.	35/3	
3.	37/1	
4.	37/2	
5.	37/3	
6.	37/12	
7.	37/13	
8.	37/10	
9.	37/11	
10.	38/3	
11.	39/3	
12.	40/3	
13.	40/1	
14.	43/5	Na terenie działki znajduje się przyłącze zasilające sąsiednią działkę (jeden właściciel)
15.	43/7	
16.	49/6	
17.	49/5	
18.	49/4	
19.	68/19	Bardzo duża działka
20.	80/23, 80/24, 80/7, 80/8, 80/9	Jest możliwość podłączenia od ul. Armii Poznań
21.	68/7	
22.	49/15	
23.	67/15	
24.	67/16	
25.	66/6	
26.	68/37	
27.	68/36	
28.	68/35	
29.	68/34	
30.	68/25	
31.	68/33	
32.	68/39	Działka drogowa
33.	68/31	

34.	68/24	
35.	68/30	
36.	68/29	
37.	68/23	
38.	72/18	
39.	72/16	
40.	71/4	
41.	66/11	
42.	66/9	
43.	66/7	
44.	50/10	
45.	51/22	
46.	51/21	
47.	51/6	
48.	51/7	
49.	59/2	
50.	66/20	
51.	66/12	
52.	72/21	
53.	51/2	
54.	58/3	
55.	58/6	

Załącznik nr 2

Lista działek niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej		
Lp.	Numer działki	Uwagi
1.	37/12	
2.	37/13	
3.	37/10	
4.	80/23, 80/7, 80/8, 80/9	Jest możliwość podłączenia od ul. Armii Poznań
5.	68/36	
6.	68/34	
7.	68/25	
8.	68/33	
9.	68/39	Działka drogowa
10.	66/6	
11.	51/21	
12.	68/31	
13.	68/24	
14.	68/30	
15.	68/29	
16.	68/23	

