

Przebudowa drogi powiatowej nr 208 R w m. Krzywca

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 208 R w m. Krzywca					
1					
1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
d.1		(0,3 * 260) * 2	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.1		156	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
3	KNNR 6 0113-03	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.1		156	m2	156,000	
				RAZEM	156,000
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1		(156 * 0,125) + 80	t	99,500	
				RAZEM	99,500
5	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m2		
d.1		1,0 * 5,0 * 2	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.1		260 * 4,2	m2	1 092,000	
				RAZEM	1 092,000
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.1		260 * 4,2	m2	1 092,000	
				RAZEM	1 092,000
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1		260 * 0,3 * 2	m2	156,000	
				RAZEM	156,000